

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 8 号金沢河川国道舗装修繕工事
工事地名	石川県河北郡津幡町刈安および白山市荒屋柏野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	123日間	自	令和 6年 9月25日
		至	令和 7年 1月25日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	国道 8 号金沢河川国道舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	27,804,306		
舗装工	式	1	26,830,281		
切削オーバーレイ工	式	1	26,830,281	切削オーバーレイ	880 m2
				切削深160mm, ①再生As安定処理 (25) t=60, ②再生粗粒度As (20) t=50×2層 ;	
				切削オーバーレイ	880 m2
				切削深180mm, ①再生As安定処理 (25) t=70, ②再生粗粒度As (20) t=60, ②再生粗粒度As (20) t=50 ;	
				切削オーバーレイ	240 m2
				切削深200mm, ①再生As安定処理 (25) t=100, ②再生粗粒度As (20) t=50×2層 ;	
				切削オーバーレイ (ICT)	2,000 m2
				7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物 (新20FH) 改質材入 t=50mm) ;	
				殻運搬 (路面切削)	1 式
				アスファルト殻 ;	
				殻処分	447 m3
				アスファルト殻 (切削) ;	
区画線工	式	1	263,385		
区画線工	式	1	263,385	溶融式区画線	49 m
				溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	
				ペイント式区画線	440 m
				ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 ;	
				ペイント式区画線	280 m
				ペイント式 水性型 実線 30cm 加熱 (黄 鉛・クロムフリー) ;	
仮設工	式	1	710,640		
交通管理工	式	1	710,640	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	国道 8 号金沢河川国道舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接工事費	式	1	27,804,306		
共通仮設費	式	1	10,725,240		
共通仮設費	式	1	5,843,240		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	5,363,240	道路基本データ作成費	1 式
				保守管理 (ICT)	1 式
				システム初期費 (ICT)	1 式
				3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	338,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,882,000		
純工事費	式	1	38,529,546		
現場管理費	式	1	13,050,000		
工事原価	式	1	99,249,785		
一般管理費等	式	1	15,360,215		
工事価格	式	1	114,610,000		

積算内訳書

工事名	国道 8 号金沢河川国道舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	28, 880, 079		
舗装工		式	1	28, 148, 236		
路面切削工		式	1	4, 613, 906	路面切削	1, 150 m2
					切削深さt=340mm ;	
					殻運搬(路面切削)	1 式
					アスファルト殻 ;	
					殻処分	392 m3
					アスファルト殻(切削) ;	
舗装打換え工		式	1	18, 994, 550	上層路盤	1, 150 m2
					再生粗粒度アスファルト混合物(20) 中温化添加剤入 t=220mm ;	
					基層	1, 150 m2
					粗粒度アスファルト混合物(20) 改質材入 t=70mm ;	
					表層	1, 150 m2
					(仮表層)	
					粗粒度アスファルト混合物(20) 改質材入 t=50mm ;	
切削オーバーレイ工		式	1	4, 539, 780	切削オーバーレイ(ICT)	1, 200 m2
					7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH) 改質材入 t=50mm) ;	
					殻運搬(路面切削)	1 式
					アスファルト殻 ;	
					殻処分	60 m3
					アスファルト殻(切削) ;	
区画線工		式	1	87, 683		
区画線工		式	1	87, 683	ペイント式区画線	320 m
					ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 ;	
					ペイント式区画線	130 m
					ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱 ;	
仮設工		式	1	644, 160		

積算内訳書

工事名	国道 8 号金沢河川国道舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	644, 160	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	28, 880, 079	
共通仮設費	式	1	5, 527, 160	
共通仮設費	式	1	494, 160	
運搬費	式	1	142, 000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	3, 160	保守管理 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	349, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5, 033, 000	
純工事費	式	1	34, 407, 239	
現場管理費	式	1	13, 263, 000	
工事原価	式	1	47, 670, 239	