平成12年9月実施の土砂変質進行抑制策の結果について

H12年度 土砂変質進行抑制策の結果について

実施にあたって

平成12年8月29日に「黒部川土砂管理協議会」が開催され、平成12年度連携排砂が8月末までに実施できなかった場合の対応策を協議・調整し、その結果、排砂については、期間延長せず、9月14日までの間で、土砂変質進行を抑制するために最大限の努力・工夫を行うこととなりました。

その内容を受け、9月3日に出し平ダム、土砂変質進行抑制策を下記の方法にて実施しました。

宇奈月ダム

1. 出し平ダムの土砂変質抑制策に伴い、ダム湖の濁りが長期化しないよう、貯水池の水を入れ替える。

出し平ダム

1. 排砂ゲートから $80\text{m}^3/\text{s}$ 程度以上の放流により、堆砂面上に水の流れを作り、酸素を多く含んだ水を8時間程度供給することで、土砂変質進行を抑制する。
2. 排砂ゲートからの放流水の濁りを緩和する措置として、ダム貯水池の水を洪水吐きゲートより放流する。

抑制策実施中の水質推移

(1) 河川域

(2) 海域

水質調査結果(各地点の最大(小)値)

出水時におけるダムゲート放流量とSSの相関(実測値)

(結果) 抑制策による下流域の濁りは出水時の範囲内であり、またDOについてもほとんど影響しないことが確認できた。

今回の流速測定結果を踏まえた今後のダム操作について

排砂ゲートから放流することによって、ダム近傍の底層付近の流れが促進されることが明らかとなった。

そこで、今後、出水時に洪水吐きゲートによる放流の一部を排砂ゲートで実施することにより微細土砂（ウォッシュロード）の堆積の抑制を図る（ダムでの捕捉率を低下させる）。

底質調査結果(出し平ダム湖)

(1) COD (mg/g)

	調査日	No.1	No.3	No.5	No.6	No.7	No.9
抑制策実施前	8月31日	8	6	5	19	12	3
抑制策実施後	9月5日	7	6	6	採泥不可	8	< 1
改善度		↗	→	↘	—	↗	↗

No.5が、若干増加したが、それ以外は、減少もしくは同等の値であった。

(2) ORP (mv)

	調査日	No.1	No.3	No.5	No.6	No.7	No.9
抑制策実施前	8月31日	119	109	115	99	111	285
抑制策実施後	9月5日	112	223	137	採泥不可	149	315
改善度		→	↗	↗	—	↗	↗

No.1以外は抑制策実施後に増加している。

(3) 強熱減量 (%)

	調査日	No.1	No.3	No.5	No.6	No.7	No.9
抑制策実施前	8月31日	2.8	2.3	1.8	6.9	4.6	1.3
抑制策実施後	9月5日	2.2	1.7	1.7	採泥不可	2.6	1.0
改善度		↗	↗	↗	—	↗	↗

全データにおいて抑制策実施後に概ね減少した。

(4) T-N (mg/g)

	調査日	No.1	No.3	No.5	No.6	No.7	No.9
抑制策実施前	8月31日	0.42	0.26	0.18	1.11	0.51	0.11
抑制策実施後	9月5日	0.31	0.22	0.21	採泥不可	0.30	0.03
改善度		↗	↗	↘	—	↗	↗

No.5が、若干増加したが、それ以外は、減少している。

(5) T-P (mg/g)

	調査日	No.1	No.3	No.5	No.6	No.7	No.9
抑制策実施前	8月31日	0.21	0.19	0.17	0.30	0.28	0.18
抑制策実施後	9月5日	0.68	0.44	0.42	採泥不可	0.37	0.34
改善度		↘	↘	↘	—	↘	↘

全データにおいて抑制策実施後に概ね増加した。

(6) 粒度分布(50%粒径) (mm)

	調査日	No.1	No.3	No.5	No.6	No.7	No.9
抑制策実施前	8月31日	0.069	0.11	0.17	0.093	0.17	0.26
抑制策実施後	9月5日	0.081	0.18	0.26	採泥不可	0.13	0.30
改善度		↗	↗	↗	—	↘	↗

No.7を除いて、抑制策実施後に、粒径が粗くなった。

各地点の湖底表土を採泥・分析

出し平ダム湛水池内 流速測定の結果

今回の流速測定結果を踏まえ、湛水池内の流れを下記の代表的なパターン毎に模式的に図化した。

(凡例) ○:ゲート開、×:ゲート閉

	Case-1	Case-2	Case-3	Case-4	備考
洪水吐きゲート	×	○	×	○	ゲート敷: EL325m
排砂ゲート	×	○	○	×	ゲート敷: EL300m

代表的パターン

9/3 6:00
通常の発電取水状態においても、底層付近の流れが存在する。

9/3 16:00~20:00
排砂ゲートのみの放流でも底層付近の流れが比較的顕著にみられる。

9/3 13:00
排砂および洪水吐きの両ゲートからの放流により底層付近の流れが顕著になる。

9/3 22:00
洪水吐きゲートのみの放流では、流芯が表層付近に移る。

(結果) ダム直上流付近では、排砂ゲートから放流することにより底層付近の流れが顕著になる。