『弊社の SDGs宣言とその取り組みについて(海岸工事編)』

工事名：吉原離岸堤(No141)改良工事
 受注者：共和土木株式会社
 現場代理人：辻 裕平
 ○監理技術者：藤井 久忠

1.はじめに

弊社は、令和4年6月1日付で国連が提唱する『持続可能な開発目標(SDGs)』に賛同し、事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献することを宣言した。

本論文では、『共和土木株式会社 SDGs宣言』に基づき、工事を進めていくなかで発注者・関係機関の支援・協力のもとに取組んだ2項目

- 【1.環境】【2.商品・サービス】について
 【3.人権・働きがい】を加味しながら実施した内容について報告する。

着工前 空中写真

【弊社 SDGs 宣言の内容】

主な取組み内容

- 【1.環境】 資源リサイクルや環境に配慮した設計、施工の推進(2つ報告)
 【2.商品・サービス】 ICTの活用による業務の効率化、生産性向上と創意工夫の提案(3つ報告)
 【3.人権・働きがい】 資格、免許取得の援助(1つ報告)

2.工事概要

- (1)実工期：令和4年2月10日から令和4年11月2日まで(266日間)
 (2)工事箇所：富山県 下新川郡 入善町 吉原地先
 (3)工事内容：本工事は、海岸保全事業として富山県下新川郡入善町吉原地先において離岸堤(No141)の改良(L=96m)を行う工事である。

【海域堤基礎工】

捨石工:岩石 200~1000 kg V=1,113m³、掘削 V=380m、捨石荒均し±30 cm A=3,050m²
 海岸コンクリートブロック運搬据付:被覆ブロック 12t N=215 個、根固ブロック 4t N=104 個
 アスファルトマット:12m×5.5m×9 cm A=1,387m²

【海域堤本体工】

海岸コンクリートブロック運搬据付:本体ブロック 25t、32t N=396 個

【海岸構造物撤去工】

海岸コンクリートブロック撤去運搬据付:仮置ブロック 4t~31t N=717 個

【付属物設置工】

藻場礁設置工:小型ブロック設置 N=7 個
 有脚式離岸堤電気防食補修:電気導通鉄筋設置 N=60 箇所

3.SDGs に取り組んだ 2 つの項目

【1.環境】 資源リサイクルや環境に配慮した設計、施工の推進

① 施工に支障する海岸コンクリートブロック撤去後の環境に配慮した資源リサイクル

施工箇所には、基礎工・本体工の施工に支障する仮置きコンクリートブロックや漁礁ブロックが多数存置されており、これらの撤去が必要であった。問題は撤去した多数のブロックの処理をどうするかであったが、発注者主体によりこれらの有効利用の提案が迅速になされ、それに基づき施工を行うことができた。撤去ブロックは、海岸保全施設内の越波箇所¹に増強設置(仮置含)し、一部藻場礁施設の増設に有効利用した。※発注者、関係機関の支援・協力による。

環境
環境問題の解決と環境保全への貢献のため、環境マネジメントシステムの継続的改善を行い、環境に配慮した事業活動を展開します。

<主な取組み>

- ・ISO14001の継続的改善による環境負荷の低減
- ・資源リサイクルや環境に配慮した設計、施工の推進
- ・排ガス対応型、低騒音型の建設機械、ハイブリッド車の導入
- ・コピー用紙の使用量、電気消費量の削減

環境に資するSDGsの取組内容

海岸コンクリートブロックの再設置

越波対策として、汀線際に設置(春日地先)

藻場礁の増設(吉原地先)

②現場で発生した岩石の環境に配慮した設計、施工と資源リサイクル

基礎工の施工に支障する既設岩石は、掘削後現場内に再投入して有効利用している。既設岩石は掘削後、離岸堤と副離岸堤の間に再投入して、海底地盤の洗掘を防止するとともに、漁礁としての機能を持たせる事とした。広範囲の施工となり、関係機関のご教授を仰ぐ形となったが、これらの施工(行為)が法令に抵触しない事を伏木海上保安部より了解頂いた事により、可能となった施工であった。※関係機関の支援・協力による。

既設岩石の現場内流用

水中部(海底地盤の安定と漁礁機能の促進)

【2. 商品・サービス】ICTの活用による業務の効率化、生産性向上と創意工夫の提案

① ICTの活用による業務効率化への取組み(3)人権・働きがいを加味

本工事のICT活用内容は、ナローマルチビーム、UAV測量から数量算出を行い、測量結果を3次元現モデル作成に反映させ据付手順を作成した事である。据付手順をもとに作業従事者と共に『見える化』を図った勉強会を行い、各々の作業内容について理解度を高めることで業務効率向上を目指した。各々の作業内容の理解度が高まった事が、スムーズな工程進捗に繋がっているところが業務効率の向上と言える。

商品・サービス
「お客様第一主義」のもとお客様のニーズに適した商品、納期、価格、安全な仕事を提供し、社会の発展に貢献します。

<主な取組み>

- ・環境整備、法令遵守、公正な事業活動の徹底
- ・お客様満足、品質向上に向けたISO9001の継続的改善
- ・IPH工法、ハウジング&リフォーム事業の拡充展開
- ・ICTの活用による業務の効率化、生産性向上と創意工夫の提案

商品・サービスに資するSDGsの取組内容

ナローマルチビーム測深から3次元化した据付手順を作成

水中・水上部の現況を3次元化して確認できるので、ブロック相互を噛み合わせた据付手順の作成が可能

UAV測量による掘削土、納入岩石の数量を詳細に把握

補足であるが、【3.人権・働きがい】資格、免許取得の援助という部分で弊社は、若手・女性技術者が主体となって、ICTに関連する資格や免許取得を行っている。得意分野が広がるため、働きがいが持てるようになることが人材育成に繋がる構想である。

人権・働きがい
働き方改革・健康経営の実践と積極的な人材育成を通じて、社員の物心両面の幸福を追求し、働きやすく働きがいの持てる企業を目指します。

<主な取組み>

- ・健康企業宣言 (Step1) 認定
- ・従業員の雇用延長、週休2日への取組み
- ・予防接種、熱中症対策用品、健康診断費用の補助
- ・資格、免許取得の援助、表彰、報奨制度の充実

人権・働きがいに資するSDGsの取組内容

難なく資格を取得し

いとも簡単に空中ドローンを操り、ざらりと点群を解析して数量算出や施工図作成を行うことができる。

② 生産性向上と創意工夫の提案

本工事では、捨石投入における生産性向上について報告する。通常、捨石投入はガットにより直接投入を行っているが、施工箇所が狭隘なため捨石投入全般において捨石をガット船から起重機船(140t 吊、1200t 積)に瀬取りして投入を行った。

捨石投入を起重機船で行った結果、狭隘箇所での施工を安全に行うとともに目的位置に正確な捨石投入をおこなうことができた。生産性向上について日数を指標として評価した結果、次工程となる捨石荒均し作業に要する日数を **6日間短縮** できた。

※ガット船では目的位置に投入できないため、潜水士船での捨石の移動作業が生ずる。

これに要する日数が **200m³/33m³=6日間** であり、この日数を短縮したことになる。

瀬取状況

起重機船投入状況

起重機船投入状況(狭隘部)

創意工夫の紹介 内容的には【1.環境】に属する。

SDGsがテーマなので、SDGs型現場見学ステージを作ったことについて簡単に触れておく。昨今、激化する海岸現場見学ステージであるが今回のテーマに沿って、歯止めをかけるべく流木や間伐材を使用して設置している。たくさんの方が訪れたかどうかという点であるが、諸事情により建立位置の最寄りに、これといった駐車スペースを確保できなかったことが原因で、お車で来訪された方々が気軽に立ち寄れる条件ではなかったことが痛恨の極みであった。

全景

ちゃんと看板も設置。

手摺の建地は、流木を拾ってきて設置。

テーブル・椅子は新川森林組合に伺い間伐材を寸分違わぬ寸法に挽いてもらい現場で製作

とてもわかりやすい内容のPR看板を設置して来訪者の方々にSDGsをしっかりとアピール。

5.おわりに

国連リーダーの方々が提唱する『SDGs』は、世界的な取組みであり壮大なスケールであるからして、大きく見ると我々にできるのかという疑念が生じる。

しかし、ひとつひとつを見てみるとできることばかりであり次世代の子供達が暮らしやすいようにしてあげないといけないという責任があるので、地元企業で働く我々もできることを確実にやっていくことが大切であると感じる。

2030年目標達成のため、今後も発注者・関係機関の協力を得ながら、創意工夫・提案を行っていく所存である。

完成写真