

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和 6 年度黒部河川事務所管内地質調査業務
履行場所	黒部河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名 黒部河川事務所 流域治水課

2) 履行期間 252 日間 自 令和 6年 6月22日
至 令和 7年 2月28日

3) 設計説明

4) 業務内容

積算内訳書

業務名	令和6年度黒部河川事務所管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	3,800,266		
直接調査費	式	1	2,797,136		
機械ボーリング	式	1	1,947,200	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 16 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 16 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 16 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 16 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 16 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 16 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	483,040	標準貫入試験 16 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 16 回 砂・砂質土	

積算内訳書

業務名	令和6年度黒部河川事務所管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標準貫入試験	16 回
室内土質試験	式	1	85,680	礫混じり土砂 粒度試験	12 試料
総合解析	式	1	179,216	ふるい分析 試料0.5kg以下 解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	94,000	ボーリング本数：4本 電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	8,000	検定費等	4 本
間接調査費	式	1	1,003,130		
運搬費	式	1	142,400	運搬費	1 式
準備費	式	1	373,520	クレーン装置付2.9t吊2t積、片道所要時間 1.1時間、運転台・日数8台・日 準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				4箇所 給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	408,000	4箇所 足場仮設	1 式
				平坦足場(高さ0.3m超)：4箇所 50m以下	
旅費交通費	式	1	59,687	旅費(率計上・宿泊無)	

積算内訳書

業務名	令和6年度黒部河川事務所管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					1 式
施工管理費	式	1	19,523	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	3,800,266		
間接費	式	1	2,769,734		
諸経費	式	1	2,769,734		
一般調査業務費	式	1	6,570,000		
解析等調査	式	1	1,108,402		
直接業務費	式	1	1,108,402		
解析等調査	式	1	1,108,402	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
				ボーリング本数：4本 試験種数：0～3	
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,398,202		
その他原価	式	1	752,931		
一般管理費等	式	1	1,148,867		

()

業務名	令和6年度黒部河川事務所管内地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	一般管理費等
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
解析等調査業務費		式	1	3,300,000		
調査業務価格		式	1	9,870,000		