

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 4－6 小黒部谷第 2 号砂防堰堤工事
工事地名	富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林(小黒部)地先

2. 工事内容

- | | | | |
|----|-------|------------|--------------------------------|
| 1) | 事務所名 | 黒部河川事務所 | 工 務 課 |
| 2) | 主 工 種 | 砂防・地すべり等工事 | |
| 3) | 工 期 | 717日間 | 自 令和 4年12月14日
至 令和 6年11月29日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	R 4 - 6 小黒部谷第 2 号砂防堰堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	84,047,697		
砂防土工	式	1	8,016,280		
掘削工	式	1	7,547,400	掘削 (砂防)	3,000 m3
				軟岩 ;	
				土砂等運搬 (砂防)	1 式
				軟岩 ;	
				積込 (ルース) (砂防)	1 式
				土砂 ;	
埋戻し工	式	1	90,580	埋戻し	100 m3
				岩塊・玉石 ;	
残土処理工	式	1	378,300	整地	1 式
				土砂 ;	
コンクリート堰堤工	式	1	42,491,955		
コンクリート堰堤本体工	式	1	41,742,970	コンクリート	2,132 m3
				18-5-80BB W/C≤60% ;	
				岩盤清掃	1 式
				型枠	1 式
				足場	1 式
間詰工	式	1	748,985	間詰コンクリート	28 m3
				18-5-80BB W/C≤60% ;	
				岩盤清掃	1 式
				型枠	1 式
仮設工	式	1	24,023,026		
砂防仮締切工	式	1	1,941,120	巨石積	1 式
				1:0.5 ;	
コンクリート製造設備工	式	1	8,323,600	運転準備	1 式
				受変電設備を含む ;	
				越冬防護	1 式
				受変電設備を含む ;	

積算内訳書

工事名		R 4 - 6 小黒部谷第 2 号砂防堰堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
骨材製造設備工	式	1	9,642,000	運転準備	1	式
				越冬防護	1	式
濁水処理設備工	式	1	2,368,827	運転準備	1	式
				越冬防護	1	式
				濁水処理	1	式
ﾌﾟﾗﾝﾄ給排水設備工	式	1	1,747,479	給水設備	1	式
				排水設備	1	式
運搬工	式	1	9,516,436			
資材運搬工	式	1	9,516,436	資材運搬費 (搬入)	1	式
直接工事費	式	1	84,047,697			
共通仮設費	式	1	103,493,143			
共通仮設費	式	1	93,598,143			
運搬費	式	1	62,407,966	機材運搬費 (搬入)	1	式
				機材運搬費 (搬出)	1	式
				重機存置費	1	式
安全費	式	1	2,230,707	土石流対策費	1	式
				救急所経費	1	式
				トンネル照明費	1	式
役務費	式	1	808,000	電力基本料金	1	式
技術管理費	式	1	516,200	ｺﾝｸﾘｰﾄ単位水量測定器による試験費 W/Cミータ;	29	回
営繕費	式	1	26,712,270	営繕費割増	1	式
				労務者輸送費	1	式
				看護士等移動費	1	式
				運送費	1	式

積算内訳書

工事名	R 4 - 6 小黒部谷第 2 号砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	923, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9, 895, 000	
純工事費	式	1	187, 540, 840	
現場管理費	式	1	43, 160, 000	
工事原価	式	1	230, 700, 840	
一般管理費等	式	1	32, 549, 160	
工事価格	式	1	263, 250, 000	