

積算内訳書

1. 工事名

工事名	神子沢副離岸堤（No 129）工事
工事地名	富山県下新川郡入善町神子沢地先

2. 工事内容

- | | | |
|---------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 黒部河川事務所 | 工務課 |
| 2) 主工種 | 海岸工事 | |
| 3) 工期 | 242日間 | 自 令和 5年 2月21日
至 令和 5年10月20日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	神子沢副離岸堤 (No 129) 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
海域堤防	式	1	139,663,622		
海域堤基礎工	式	1	123,952,182		
捨石工	式	1	70,060,775	捨石(海上)	6,292 m3
				岩石等200～1000kg/個；	
				捨石(海上)	729 m3
				碎石50mm以下；	
				捨石均し	3,450 m2
				荒均し±30cm；	
洗掘防止工	式	1	53,891,407	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	153 個
				(田中(西)→田中)	
				被覆ブロック12t標準(実質量12.355t)；	
				海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	43 個
				(田中(西)→田中)	
				被覆ブロック12t法肩(実質量13.094t)；	
				海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	92 個
				(越湖→芦崎)	
				根固ブロック4t(実質量4.002t)；	
				海岸コンクリートブロック据付(海上)	153 個
				(田中)	
				被覆ブロック12t標準(実質量12.355t)；	
				海岸コンクリートブロック据付(海上)	43 個
				(田中)	
				被覆ブロック12t法肩(実質量13.094t)；	
				海岸コンクリートブロック据付(海上)	92 個
				(芦崎)	
				根固ブロック4t(実質量4.002t)；	
				アスファルトマット	2,045 m2
				孔有強化マット L=11m t=8cm；	
海域堤本体工	式	1	15,711,440		
海岸コンクリートブロック工	式	1	15,711,440	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	54 個
				(芦崎→芦崎)	

積算内訳書

工事名	神子沢副離岸堤 (No 129) 工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				本体ﾌﾞﾛｯｸ30t (実質量30.085t) ; 海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ運搬(陸上) (芦崎→芦崎)	56	個
				本体ﾌﾞﾛｯｸ40t (実質量40.048t) ; 海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ運搬(陸上) (芦崎→芦崎)	58	個
				本体ﾌﾞﾛｯｸ50t (実質量50.011t) ; 海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付(海上) (芦崎)	54	個
				本体ﾌﾞﾛｯｸ30t (実質量30.085t) ; 海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付(海上) (芦崎)	56	個
				本体ﾌﾞﾛｯｸ40t (実質量40.048t) ; 海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付(海上) (芦崎)	58	個
				本体ﾌﾞﾛｯｸ50t (実質量50.011t) ;		
直接工事費	式	1	139,663,622			
共通仮設費	式	1	29,395,300			
共通仮設費	式	1	19,898,300			
運搬費	式	1	10,721,600	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				作業船等えい航費	1	式
				交通船	1	式
準備費	式	1	7,892,700	繫船費(海岸)	1	式
				退避	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,284,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	9,497,000			
純工事費	式	1	169,058,922			

積算内訳書

[illegible]