

積算内訳書

1. 工事名

工事名	神子沢副離岸堤（No 127）工事
工事地名	富山県下新川郡入善町神子沢地先

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	工務課
2) 主工種	海岸工事	
3) 工期	243日間	自 令和 5年 2月16日 至 令和 5年10月16日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名		神子沢副離岸堤 (No 127) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
海域堤防	式	1	127,627,277		
海域堤基礎工	式	1	97,002,817		
捨石工	式	1	43,833,700	捨石(海上)	2,973 m3
				岩石 200~1,000kg/個 ;	
				捨石(海上)	898 m3
				砕石 50mm以下 ;	
				捨石均し	2,960 m2
				荒均し ±30cm ;	
洗掘防止工	式	1	53,169,117	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	85 個
				(芦崎→芦崎)	
				被覆ブロック20t (実質量20.149t) ;	
				海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	40 個
				(芦崎→芦崎)	
				被覆ブロック20t法肩 (実質量21.354t) ;	
				海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	92 個
				(芦崎→芦崎)	
				根固ブロック4t (実質量4.184t) ;	
				海岸コンクリートブロック据付(海上)	85 個
				(芦崎)	
				被覆ブロック20t (実質量20.149t) ;	
				海岸コンクリートブロック据付(海上)	40 個
				(芦崎)	
				被覆ブロック20t法肩 (実質量21.354t) ;	
				海岸コンクリートブロック据付(海上)	92 個
				(芦崎)	
				根固ブロック4t (実質量4.184t) ;	
				アスファルトマット	2,027 m2
				孔有強化マット L=11.5m t=9cm ;	
海域堤本体工	式	1	30,624,460		
海岸コンクリートブロック工	式	1	30,624,460	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	334 個
				(芦崎→芦崎)	

積算内訳書

工事名 神子沢副離岸堤（No127）工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				本体ﾌﾞﾛｯｸ32t（実質量31.78t）； 海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付（海上） （芦崎） 本体ﾌﾞﾛｯｸ32t（実質量31.78t）；
直接工事費	式	1	127,627,277	334 個
共通仮設費	式	1	28,057,100	
共通仮設費	式	1	19,200,100	
運搬費	式	1	10,112,600	重建設機械分解組立輸送費 1 式 作業船等えい航費 1 式 交通船 1 式
準備費	式	1	7,888,500	繋船費（海岸） 1 式 退避 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,199,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,857,000	
純工事費	式	1	155,684,377	
現場管理費	式	1	34,733,000	
工事原価	式	1	190,417,377	
一般管理費等	式	1	29,962,623	
工事価格	式	1	220,380,000	