

積算内訳書

1. 工事名

工事名	吉原副離岸堤（N o 1 4 1）その1工事
工事地名	富山県下新川郡入善町吉原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	海岸工事	
3) 工 期	215日間	自 令和 6年 3月 7日 至 令和 6年10月 7日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	吉原副離岸堤 (No141) その1工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
海域堤防	式	1	130,540,466		
海域堤基礎工	式	1	107,193,166		
捨石工	式	1	62,806,294	捨石(海上) 岩石 200~1000kg/個 ;	5,392 m3
				捨石(海上) 碎石 50mm以下 ;	587 m3
				捨石均し 荒均し±30cm ;	2,610 m2
				捨石均し 荒均し±50cm ;	230 m2
洗掘防止工	式	1	44,386,872	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (芦崎→芦崎) 被覆ブロック16t (実質量16.102t) ;	96 個
				海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (越湖→芦崎) 根固ブロック3t (実質量3.128t) ;	76 個
				海岸コンクリートブロック据付(海上) (芦崎) 被覆ブロック16t (実質量16.102t) ;	96 個
				海岸コンクリートブロック据付(海上) (芦崎) 根固ブロック3t (実質量3.128t) ;	76 個
				アスファルトマット 孔有強化マット L=12m t=10cm ;	1,440 m2
海域堤本体工	式	1	23,347,300		
海岸コンクリートブロック工	式	1	23,347,300	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (芦崎→芦崎) 本体ブロック40t (実質量40.048t) ;	99 個
				海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (芦崎→芦崎) 本体ブロック50t (実質量50.011t) ;	68 個

積算内訳書

工事名	吉原副離岸堤（No141）その1工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				海岸コンクリートブロック据付(海上) (芦崎) 本体ブロック40t(実質量40.028t);	99 個
				海岸コンクリートブロック据付(海上) (芦崎) 本体ブロック50t(実質量50.011t);	68 個
直接工事費	式	1	130,540,466		
共通仮設費	式	1	26,623,750		
共通仮設費	式	1	17,603,750		
運搬費	式	1	9,483,950	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				作業船等えい航費	1 式
				交通船	1 式
準備費	式	1	6,905,800	繋船費(海岸)	1 式
				退避	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,214,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	9,020,000		
純工事費	式	1	157,164,216		
現場管理費	式	1	35,047,000		
工事原価	式	1	192,211,216		
一般管理費等	式	1	30,208,784		
工事価格	式	1	222,420,000		