

1

工事名	R 5 祖母谷第 5 号砂防堰堤改築工事
工事地名	富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林（祖母谷）地先

1) 事務所名 黒部河川事務所 工 務 課
2) 主 工 種 砂防・地すべり等工事
3) 工 期 253日間 自 令和 6年 3月13日
至 令和 6年11月20日

1) 事務所名	黒部河川事務所 工 務 課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	253日間	自	令和 6年 3月13日
		至	令和 6年11月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 5 祖母谷第 5 号砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	34,910,144	
コンクリート堰堤工	式	1	19,885,840	
水通し補強工	式	1	1,901,840	コンクリート 18-5-80BB W/C≤60% ; 型枠 一般型枠 ; 差し筋 SD345 D13 ; 足場 弾性板設置 t=50mm 先付け用 ; 46 m3 1 式 40 本 1 式 80 m2
堤冠保護工	式	1	17,984,000	
構造物撤去工	式	1	1,004,582	
構造物取壊し工	式	1	783,100	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 41 m3
運搬処理工	式	1	221,482	殻運搬 コンクリート殻 (無筋) ; 殻処分 コンクリート殻 (無筋) ; 1 式 41 m3
仮設工	式	1	9,244,882	
工事用道路工	式	1	441,100	工事用道路盛土 設置・撤去 ; 1 式
砂防仮締切工	式	1	3,203,350	土砂土のう締切 設置・撤去 耐候性大型土のう (短期1年対応) ; 大型土のう締切 (コンクリート) 設置・撤去 ; 1 式 1 式
仮水路工	式	1	5,595,200	暗渠排水管 設置・撤去 ; 巻立コンクリート 18-5-80BB W/C≤60% ; 1 式 1 式

積算内訳書

工事名		R 5 祖母谷第 5 号砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
汚濁防止工		式	1	5,232	濁水処理 1 式
運搬工		式	1	4,774,840	
資材運搬工		式	1	4,774,840	資材運搬費（搬入） 1 式 資材運搬費（搬出） 1 式
直接工事費		式	1	34,910,144	
共通仮設費		式	1	28,796,636	
共通仮設費		式	1	23,749,636	
運搬費		式	1	6,656,707	機材運搬費（搬入） 1 式 機材運搬費（搬出） 1 式 仮設材運搬費 1 式
安全費		式	1	4,820,000	土石流対策費 1 式 救急所経費 1 式
技術管理費		式	1	156,000	コンクリート単位水量測定器による試験費 1 式 W/Cミナ;
営繕費		式	1	11,662,929	営繕費(割増) 1 式 労務者輸送費 1 式 運送費 1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	454,000	
共通仮設費（率計上）		式	1	5,047,000	
純工事費		式	1	63,706,780	
現場管理費		式	1	18,610,000	
工事原価		式	1	82,316,780	
一般管理費等		式	1	13,223,220	

積算内訳書

工事名	R 5 祖母谷第 5 号砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	95,540,000	