

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和5年度下立縦工工事
工事地名	富山県黒部市宇奈月町浦山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	369日間	自 令和6年3月16日 至 令和7年3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和5年度下立縦工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	70,932,581		
河川土工	式	1	24,189,174		
掘削工 (ICT)	式	1	10,219,056	掘削 (ICT)	14,000 m3
				岩塊・玉石 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
埋戻工	式	1	10,500,360	埋戻し	12,700 m3
盛土工	m3	1	286,398	盛土	420 m3
				締固め無 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,177,044	法面整形 (切土部) (ICT)	1,320 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
作業土工	式	1	1,259,006	埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
残土処理工	式	1	747,310	残土等処分	1 式
法覆護岸工	式	1	25,602,656		
縦工	式	1	6,217,376	ブロック積込	374 個
				異形ブロック 12.013t ;	
				ブロック運搬	374 個
				異形ブロック 12.013t ;	
				ブロック据付	374 個
				異形ブロック 12.013t ;	
天端保護工	式	1	3,108,960	かごマット (スロブ型)	204 m2
				籠-A4.0m-B0.0m-C0.5m ;	
羽口工	式	1	16,276,320	かごマット (スロブ型)	1,068 m2
				籠-A9.86m-B34.24m-C0.5m ;	
根固め工	式	1	9,365,331		
根固めブロック工	式	1	9,365,331	ブロック製作	48 個
				十字ブロック 11.59t ;	

積算内訳書

工事名	令和5年度下立縦工工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				ブロック製作 十字ブロック 11.82t ; 鉄筋 SD345 D29~32 ;	16 個 1.61 t
仮設工	式	1	11,775,420		
工事用道路工	式	1	4,833,666	河床進入路設置 河床進入路撤去	1 式 1 式
土留・仮締切工	式	1	297,440	仮締切	1 式
水替工	式	1	5,235,360	ポンプ排水	1 式
除雪工	式	1	1,408,954	現場除雪	1 式
直接工事費	式	1	70,932,581		
共通仮設費	式	1	14,167,749		
共通仮設費	式	1	8,258,749		
運搬費	式	1	3,980,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
準備費	式	1	2,846,000	樹木伐採	1 式
技術管理費	式	1	688,749	保守管理 (ICT) システム初期費 (ICT)	1 式 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	744,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	5,909,000		
純工事費	式	1	85,100,330		
現場管理費	式	1	22,934,000		

積算内訳書

工事名	令和5年度下立縦工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	108,034,330	
一般管理費等	式	1	18,325,670	
工事価格	式	1	126,360,000	