

積算内訳書

1. 工事名

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 横山副離岸堤（No184）工事 |
| 工事地名 | 富山県下新川郡入善町横山地先  |

2. 工事内容

|         |         |                                |
|---------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 黒部河川事務所 | 工務課                            |
| 2) 主工種  | 海岸工事    |                                |
| 3) 工期   | 224日間   | 自 令和 6年 3月 6日<br>至 令和 6年10月15日 |
| 4) 工事概要 |         |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        |  | 横山副離岸堤 (No184) 工事 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--|-------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 |  | 単位                | 数量 | 金額          | 細別内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 海域堤防       |  | 式                 | 1  | 104,080,381 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 海域堤基礎工     |  | 式                 | 1  | 91,078,106  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 捨石工        |  | 式                 | 1  | 55,879,990  | <div>捨石 (海上) 4,500 m3</div> <div>岩石 200~1000kg/個 ;</div> <div>捨石 (海上) 420 m3</div> <div>碎石 50mm以下 ;</div> <div>捨石均し 2,800 m2</div> <div>荒均し±30cm ;</div> <div>捨石均し 250 m2</div> <div>荒均し±50cm ;</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 洗掘防止工      |  | 式                 | 1  | 35,198,116  | <div>海岸コンクリートブロック運搬 (陸上) 281 個</div> <div>(田中東→田中)</div> <div>被覆ブロック4t (実質量4.137t) ;</div> <div>海岸コンクリートブロック運搬 (陸上) 54 個</div> <div>(五十里→田中)</div> <div>被覆ブロック4t法肩 (実質量4.385t) ;</div> <div>海岸コンクリートブロック運搬 (陸上) 94 個</div> <div>(五十里→田中)</div> <div>根固ブロック2t (実質量2.003t) ;</div> <div>海岸コンクリートブロック据付 (海上) 281 個</div> <div>(田中)</div> <div>被覆ブロック4t (実質量4.137t) ;</div> <div>海岸コンクリートブロック据付 (海上) 54 個</div> <div>(田中)</div> <div>被覆ブロック4t法肩 (実質量4.385t) ;</div> <div>海岸コンクリートブロック据付 (海上) 94 個</div> <div>(田中)</div> <div>根固ブロック2t (実質量2.003t) ;</div> <div>アスファルトマット 1,140 m2</div> <div>孔有強化マット L=9.5m t=7cm ;</div> |
| 海域堤本体工     |  | 式                 | 1  | 13,002,275  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# 積算内訳書

| 工事名           |    | 横山副離岸堤（N○184）工事 |             |                                                          |       |
|---------------|----|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別    | 単位 | 数量              | 金額          | 細別内訳                                                     |       |
| 海岸コンクリートブロック工 | 式  | 1               | 13,002,275  | 海岸コンクリートブロック運搬（陸上）<br>（田中西→田中）<br>本体ブロック15t（実質量15.234t）； | 48 個  |
|               |    |                 |             | 海岸コンクリートブロック運搬（陸上）<br>（吉原→田中）<br>本体ブロック20t（実質量20.298t）；  | 131 個 |
|               |    |                 |             | 海岸コンクリートブロック運搬（陸上）<br>（田中東→田中）<br>本体ブロック25t（実質量25.362t）； | 52 個  |
|               |    |                 |             | 海岸コンクリートブロック据付（海上）<br>（田中）<br>本体ブロック15t（実質量15.234t）；     | 48 個  |
|               |    |                 |             | 海岸コンクリートブロック据付（海上）<br>（田中）<br>本体ブロック20t（実質量20.298t）；     | 131 個 |
|               |    |                 |             | 海岸コンクリートブロック据付（海上）<br>（田中）<br>本体ブロック25t（実質量25.362t）；     | 52 個  |
|               |    |                 |             |                                                          |       |
|               |    |                 |             |                                                          |       |
|               |    |                 |             |                                                          |       |
|               |    |                 |             |                                                          |       |
| 直接工事費         | 式  | 1               | 104,080,381 |                                                          |       |
| 共通仮設費         | 式  | 1               | 25,244,430  |                                                          |       |
| 共通仮設費         | 式  | 1               | 17,699,430  |                                                          |       |
| 運搬費           | 式  | 1               | 9,552,630   | 重建設機械分解組立輸送費                                             | 1 式   |
|               |    |                 |             | 作業船等えい航費                                                 | 1 式   |
|               |    |                 |             | 交通船                                                      | 1 式   |
| 準備費           | 式  | 1               | 7,127,800   | 繫船費（海岸）                                                  | 1 式   |
|               |    |                 |             | 退避                                                       | 1 式   |
| 現場環境改善費（率計上）  | 式  | 1               | 1,019,000   |                                                          |       |
| 共通仮設費（率計上）    | 式  | 1               | 7,545,000   |                                                          |       |
|               |    |                 |             |                                                          |       |

## 積算内訳書

|            |                 |     |             |         |
|------------|-----------------|-----|-------------|---------|
| 工事名        | 横山副離岸堤（No184）工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位             | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 純工事費       | 式               | 1   | 129,324,811 |         |
| 現場管理費      | 式               | 1   | 29,343,000  |         |
| 工事原価       | 式               | 1   | 158,667,811 |         |
| 一般管理費等     | 式               | 1   | 25,602,189  |         |
| 工事価格       | 式               | 1   | 184,270,000 |         |
|            |                 |     |             |         |