

積算内訳書

1. 工事名

工事名	東草野人工リーフ（No218）改良その2工事
工事地名	富山県下新川郡朝日町東草野地先

2. 工事内容

- | | | |
|---------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 黒部河川事務所 | 工務課 |
| 2) 主工種 | 海岸工事 | |
| 3) 工期 | 257日間 | 自 令和 6年 3月 7日
至 令和 6年11月18日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	東草野人工リーフ（No218）改良その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
海域堤防	式	1	86,245,474		
海域堤基礎工	式	1	55,472,124		
捨石工	式	1	26,012,574	捨石(海上)	278 m3
				岩石 200～1,000kg/個(投入込み)；	
				捨石均し	1,260 m2
				荒均し ±30cm；	
				捨石投入・捨石均し	1,400 m2
				±30cm；	
				捨石撤去	622 m3
				堆砂撤去	1,370 m3
洗掘防止工	式	1	29,459,550	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	58 個
				(田中西→田中)	
				根固ブロック18t(実質量18.243t)；	
				海岸コンクリートブロック据付(海上)	58 個
				(田中)	
				根固ブロック18t(実質量18.243t)；	
				海岸コンクリートブロック再設置(海上)	176 個
				(根固部)	
				既設ブロック4t(実質量4.019t)；	
				アスファルトマツト	1,040 m2
				孔有強化マツト L=9m t=7cm；	
海域堤本体工	式	1	18,661,950		
海岸コンクリートブロック工	式	1	18,661,950	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	320 個
				(田中西→田中)	
				本体ブロック10t(実質量10.005t)；	
				海岸コンクリートブロック据付(海上)	320 個
				(田中)	
				本体ブロック10t(実質量10.005t)；	
				海岸コンクリートブロック再設置(海上)	123 個
				(擦付部)	
				既設ブロック4t(実質量4.019t)；	

積算内訳書

工事名 東草野人工リーフ（No218）改良その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
海岸構造物撤去工	式	1	12,111,400	
構造物撤去工	式	1	12,111,400	海岸コンクリートブロック撤去(海上) 411 個 既設ブロック4t（実質量4.019t）； 海岸コンクリートブロック仮置(海上) 299 個 既設ブロック4t（実質量4.019t）；
直接工事費	式	1	86,245,474	
共通仮設費	式	1	22,845,270	
共通仮設費	式	1	16,325,270	
運搬費	式	1	5,762,470	作業船等えい航費 1 式 交通船 1 式
準備費	式	1	9,691,800	繋船費(海岸) 1 式 退避 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	871,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,520,000	
純工事費	式	1	109,090,744	
現場管理費	式	1	25,123,000	
工事原価	式	1	134,213,744	
一般管理費等	式	1	22,136,256	
工事価格	式	1	156,350,000	