

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度大原台無線中継所非常用発動発電装置更新工事
工事地名	富山県黒部市宇奈月温泉字尾ノ沼地先

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	ダム課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	291日間	自 令和 6年10月 8日 至 令和 7年 7月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度大原台無線中継所非常用発動発電装置更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	17,024,000	
電源設備	式	1	17,024,000	
発電設備	式	1	17,024,000	非常用発動発電装置 1 組 発電機盤搭載型【屋内】 キュービクル型 85dB以下 37.5kVA以上； 燃料小出し槽 1 台 【屋内】 900L以上； 蓄電池 4 個 長寿命 MSE相当100-6；
機器単体費	式	1	17,024,000	
電気設備	式	1	905,905	
電源設備工	式	1	758,905	
発電設備設置工	式	1	566,670	非常用発動発電装置据付・調整 1 台 燃料小出し槽据付 1 台式 燃料 1 式 軽油；
配管・配線工	式	1	46,705	電線管 5 m (材料のみ) G28； 電線管 10 m (材料のみ) G22； ケーブル 10 m (材料のみ) CVT38； ケーブル 20 m (材料のみ) CV3.5-2C； ケーブル 20 m

積算内訳書

工事名	令和6年度大原台無線中継所非常用発動発電装置更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(材料のみ) CV3.5-3C ; ケーブル	10 m
				(材料のみ) CVV2-7C ; ケーブル	30 m
				(材料のみ) CVV2-3C ;	
発電設備撤去工	式	1	145,530	非常用発動発電装置撤去	1 台
				燃料小出し槽撤去	1 台
工場製品輸送工	式	1	147,000		
輸送工	式	1	147,000	輸送(電気)	1 式
				；	
直接工事費	式	1	905,905		
共通仮設費	式	1	73,735		
共通仮設費	式	1	3,735		
技術管理費	式	1	3,735	電気通信施設資産管理用データ作成費	3 装置
				10装置まで；	
共通仮設費（率計上）	式	1	70,000		
純工事費	式	1	979,640		
現場管理費	式	1	363,000		
機器間接費	式	1	2,947,000		
技術者間接費	式	1	118,000		
機器管理費	式	1	2,829,000		

積算内訳書

工事名	令和 6 年度大原台無線中継所非常用発動発電装置更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	4, 289, 640	
一般管理費等	式	1	976, 360	
工事価格	式	1	22, 290, 000	