

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                     |
|------|---------------------|
| 工事名  | 令和6年度宇奈月ダム放流設備修繕外工事 |
| 工事地名 | 富山県黒部市宇奈月町舟見明日音沢地先  |

## 2. 工事内容

|          |              |                                |
|----------|--------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 黒部河川事務所      | ダム課                            |
| 2) 主 工 種 | 水門設備 (ダム用水門) |                                |
| 3) 工 期   | 175日間        | 自 令和 6年10月 8日<br>至 令和 7年 3月31日 |
|          |              |                                |
| 4) 工事概要  |              |                                |
|          |              |                                |

# 積算内訳書

| 工事名                     | 令和6年度宇奈月ダム放流設備修繕外工事 |     |            |                                                                                              |
|-------------------------|---------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別              | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                      |
| 製作工                     | 式                   | 1   | 5,274,979  |                                                                                              |
| 工場製作工                   | 式                   | 1   | 5,274,979  |                                                                                              |
| 工場製作工                   | 式                   | 1   | 5,274,979  | 主桁取替製作加工 0.54 t<br>横桁取替製作加工 0.02 t<br>高欄支柱製作加工 0.02 t<br>ボルト・ナット(高欄支柱) 12 組<br>門扉製作加工 0.28 t |
| 純製作費                    | 式                   | 1   | 5,274,979  |                                                                                              |
| 製作原価                    | 式                   | 1   | 5,274,979  |                                                                                              |
| 据付工                     | 式                   | 1   | 15,908,692 |                                                                                              |
| ダム用水門設備修繕               | 式                   | 1   | 15,908,692 |                                                                                              |
| ダム用水門修繕工(常用洪水吐 2号予備ゲート) | 式                   | 1   | 10,140,135 | 現場塗替塗装 654 m2<br>3種ケレンC c-2B系 扉体、戸当り；<br>水密ゴム取替 1 門分<br>上部・側部・下部水密ゴム、側部下部連結ゴム；               |
| ダム用水門修繕工(水位低下 主ゲート)     | 式                   | 1   | 5,657,472  | 現場塗替塗装 432 m2<br>3種ケレンC a-1B系 扉体 戸当り金物 基礎材；                                                  |
| 処分費                     | 式                   | 1   | 111,085    | 処分費 2 m2<br>合成ゴム(ゴム屑)、運搬費を含む；<br>処分費 1 式<br>汚泥(ケレン屑) 運搬費を含む 100kg未満；                         |
| 共通仮設費                   | 式                   | 1   | 2,454,000  |                                                                                              |
| 共通仮設費(率計上)              | 式                   | 1   | 2,454,000  |                                                                                              |
| 純工事費                    | 式                   | 1   | 18,362,692 |                                                                                              |

## 積算内訳書

|            |                     |     |            |         |
|------------|---------------------|-----|------------|---------|
| 工事名        | 令和6年度宇奈月ダム放流設備修繕外工事 |     |            |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |
| 現場管理費      | 式                   | 1   | 3,870,000  |         |
| 据付間接費      | 式                   | 1   | 2,295,000  |         |
| 据付工事原価     | 式                   | 1   | 24,527,692 |         |
| 設計技術費      | 式                   | 1   | 864,000    |         |
| 工事原価       | 式                   | 1   | 30,666,671 |         |
| 一般管理費等     | 式                   | 1   | 7,683,329  |         |
| 工事価格       | 式                   | 1   | 38,350,000 |         |
|            |                     |     |            |         |