

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6－8 黒薙川第 2 号下流砂防堰堤他工事
工事地名	富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林（黒薙川、小黒部谷）地先

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	740日間	自 令和 6年11月21日 至 令和 8年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6－8 黒薙川第2号下流砂防堰堤他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	51,367,438		
砂防土工	式	1	7,307,265		
掘削工	式	1	1,548,070	掘削(砂防)	1,300 m3
				岩塊・玉石；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
掘削工	式	1	5,517,815	掘削(砂防)	500 m3
				岩塊・玉石；	
				掘削(砂防)	1,900 m3
				軟岩；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				軟岩；	
				積込(ルース)(砂防)	1 式
				土砂；	
残土処理工	式	1	87,165	整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
残土処理工	式	1	154,215	整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
コンクリート堰堤工	式	1	24,804,073		
作業土工	式	1	120,650	基面整正	1 式
作業土工	式	1	441,485	岩盤清掃	349 m2
コンクリート堰堤本体工	式	1	10,202,418	コンクリート	487 m3
				18-5-80BB W/C≦60%；	
				型枠	1 式
				足場	1 式
間詰工	式	1	365,980	間詰コンクリート	15 m3
				18-5-80BB W/C≦60%；	

積算内訳書

工事名	R 6－8 黒薙川第2号下流砂防堰堤他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				型枠	1 式
水叩工	式	1	13,673,540	コンクリート 18-5-80BB W/C≤60% ; 型枠	643 m3 1 式
仮設工	式	1	13,455,837		
工事用道路工	式	1	24,040	工事用道路盛土 4.0m以上 ;	100 m3
コンクリート製造設備工	式	1	327,915	冬期防護	1 式
コンクリート製造設備工	式	1	4,570,900	運転準備 受変電設備を含む ; 冬期防護 受変電設備を含む ;	1 式 1 式
骨材製造設備工	式	1	651,377	冬期防護	1 式
骨材製造設備工	式	1	5,342,500	運転準備 冬期防護	1 式 1 式
濁水処理設備工	式	1	239,166	冬期防護 濁水処理	1 式 1 式
濁水処理設備工	式	1	1,269,473	運転準備 冬期防護 濁水処理	1 式 1 式 1 式
電力設備工	式	1	39,000	冬期防護 プラント受変電設備 ;	1 式
防護施設工	式	1	132,500	冬期防護 クローラークレーン50t吊 ;	1 式
プラント給排水設備工	式	1	817,596	給水設備 排水設備	1 式 1 式
安全設備工	式	1	41,370	仮設高欄 櫓平 転落防止柵 小黒部谷1号堰堤	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	R 6－8 黒薙川第2号下流砂防堰堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬工	式	1	5,800,263	
資材運搬工	式	1	3,188,238	資材運搬費（搬入） 1 式
資材運搬工	式	1	2,612,025	資材運搬費（搬入） 1 式
直接工事費	式	1	51,367,438	
共通仮設費	式	1	131,555,698	
共通仮設費	式	1	125,161,698	
運搬費	式	1	107,836,056	機材運搬費（搬入） 1 式 黒薙 機材運搬費（搬出） 1 式 黒薙 機材運搬費（搬入） 1 式 小黒部 機材運搬費（搬出） 1 式 小黒部 重機冬期存置費 1 式 小黒部
安全費	式	1	1,650,902	土石流対策費 1 式 救急所経費 1 式 ト初照明費 1 式
役務費	式	1	866,000	電力基本料金 1 式
技術管理費	式	1	353,600	ｺﾝｸﾘｰﾄ単位水量測定器による試験費 16 回
営繕費	式	1	13,865,140	営繕費(割増) 1 式 労務者輸送費 1 式 黒薙 労務者輸送費 1 式 小黒部

積算内訳書

工事名	R 6－8 黒薙川第 2 号下流砂防堰堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				看護師等移動費 1 式 小黒部 通送費 1 式 小黒部
現場環境改善費（率計上）	式	1	590, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6, 394, 000	
純工事費	式	1	182, 923, 136	
現場管理費	式	1	42, 849, 000	
工事原価	式	1	225, 772, 136	
一般管理費等	式	1	32, 547, 864	
工事価格	式	1	258, 320, 000	