

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 6 横山副離岸堤 (No 184) その2 工事
工事地名	富山県下新川郡入善町横山地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	工務課
2) 主工種	海岸工事	
3) 工期	246日間	自 令和 7年 2月28日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R6 横山副離岸堤 (No184) その2 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
海域堤防	式	1	55,402,498	
海域堤基礎工	式	1	46,462,706	
捨石工	式	1	25,856,600	捨石(海上) 1,400 m3 岩石 200~1000kg/個 ; 捨石(海上) 400 m3 碎石 50mm以下 ; 捨石均し 1,800 m2 荒均し ±30cm ;
洗掘防止工	式	1	20,606,106	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 40 個 (田中(東)→田中) 被覆ブロック8t標準(実質量8.277t) ; 海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 22 個 (五十里→田中) 被覆ブロック8t法肩(実質量8.772t) ; 海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 43 個 (五十里→田中) 根固ブロック2t(実質量2.003t) ; 海岸コンクリートブロック据付(海上) 40 個 (田中) 被覆ブロック8t標準(実質量8.277t) ; 海岸コンクリートブロック据付(海上) 22 個 (田中) 被覆ブロック8t法肩(実質量8.772t) ; 海岸コンクリートブロック据付(海上) 43 個 (田中) 根固ブロック2t(実質量2.003t) ; 海岸コンクリートブロック撤去・再設置(海上) 53 個 被覆ブロック8t標準(実質量8.277t) ; アスファルトマット 580 m2 孔有強化マット L=9.5m t=7cm ;
海域堤本体工	式	1	8,939,792	

## 積算内訳書

工事名	R 6 横山副離岸堤 (No 184) その2 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
海岸コンクリートブロック工	式	1	8,939,792	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(西)→田中) 本体ブロック15t (実質量15.234t) ;	32	個
				海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (吉原→田中) 本体ブロック20t (実質量20.298t) ;	80	個
				海岸コンクリートブロック運搬(陸上) (田中(東)→田中) 本体ブロック25t (実質量25.362t) ;	32	個
				海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中) 本体ブロック15t (実質量15.234t) ;	32	個
				海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中) 本体ブロック20t (実質量20.298t) ;	80	個
				海岸コンクリートブロック据付(海上) (田中) 本体ブロック25t (実質量25.362t) ;	32	個
直接工事費	式	1	55,402,498			
共通仮設費	式	1	19,309,270			
共通仮設費	式	1	14,739,270			
運搬費	式	1	11,788,870	重建設機械分解組立輸送費	2	回
				作業船等えい航費	1	式
				交通船	1	式
準備費	式	1	2,336,400	繫船費(海岸)	1	式
				退避	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	614,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,570,000			

