

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 浦山縦工ブロック製作その2 工事
工事地名	富山県下新川郡入善町小摺戸地先

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	265日間	自 令和 7年 3月27日 至 令和 7年12月16日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 浦山縦工ブロック製作その2 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	53,321,780	
法覆護岸工	式	1	39,604,800	
縦工	式	1	39,604,800	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 222 個 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作12t（実質量12.013t）；
根固め工	式	1	13,632,200	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	13,632,200	根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 20 個 十字ﾌﾞﾛｯｸ12t（実質量 11.59t）A1； 根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 16 個 十字ﾌﾞﾛｯｸ12t（実質量 11.59t）A2； 根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 14 個 十字ﾌﾞﾛｯｸ12t（実質量 11.59t）C1； 根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 4 個 十字ﾌﾞﾛｯｸ12t（実質量 11.59t）C2； 根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 4 個 十字ﾌﾞﾛｯｸ12t（実質量 11.59t）C3； 根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 2 個 十字ﾌﾞﾛｯｸ12t（実質量 11.59t）D2； 根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 10 個 十字ﾌﾞﾛｯｸ12t（実質量 11.82t）B1； 根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 4 個 十字ﾌﾞﾛｯｸ12t（実質量 11.82t）B2； 根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 4 個 十字ﾌﾞﾛｯｸ12t（実質量 11.82t）B3； 根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 1 個 十字ﾌﾞﾛｯｸ12t（実質量 11.82t）E1； 根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 1 個 十字ﾌﾞﾛｯｸ12t（実質量 11.82t）E2；
仮設工	式	1	84,780	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	84,780	ﾔｰﾄﾞ造成 1 式

積算内訳書

工事名	R 6 浦山縦工ブロック製作その2 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	53,321,780	
共通仮設費	式	1	5,156,000	
共通仮設費	式	1	597,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	597,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,559,000	
純工事費	式	1	58,477,780	
現場管理費	式	1	17,490,000	
工事原価	式	1	75,967,780	
一般管理費等	式	1	13,462,220	
工事価格	式	1	89,430,000	