

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 黒薙川第 1 号砂防堰堤改築工事
工事地名	富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林地先（黒薙）

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所 工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事
3) 工 期	246日間 自 令和 7年 3月28日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 6 黒糠川第 1 号砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	28,546,373	
資材運搬道路工	式	1	25,826,153	
掘削工	式	1	597,408	掘削 320 m3 土砂 片切掘削； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
埋戻し工	式	1	43,582	埋戻し 1 式 土砂 W>1m； 埋戻し 1 式 土砂 1m≦W<4m；
盛土工	式	1	2,548,510	盛土 300 m3 2.5m未満； 盛土 80 m3 2.5m以上4.0m未満； 盛土 70 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	132,832	法面整形(切土部) 140 m2 埴質土、砂及び砂質土、粘性土；
舗装工	式	1	44,581	敷砂利 409 m2 C-40 t=100mm；
法枠工	式	1	5,529,760	吹付枠 136 m2 CF-200×200-1200×1200 枠内モルタル吹付 t=80mm；
場所打擁壁工	式	1	16,929,480	基面整正 1 式 埋戻し 37 m3 (コンクリート) 18-8-40BB W/C≦65%； コンクリート 305 m3 18-8-40BB W/C≦60%； 型枠 1 式 一般型枠； 水抜パイプ 154 m

積算内訳書

工事名	R 6 黒糠川第 1 号砂防堰堤改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				VP-50 ; 吸出し防止材 t=20mm 苧繊維系不織布 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm ; 足場	15 m2 33 m2 1 式
仮設工	式	1	9,433		
濁水処理設備工	式	1	9,433	濁水処理	1 式
運搬工	式	1	2,710,787		
資材運搬工	式	1	2,710,787	資材運搬費(搬入)	1 式
直接工事費	式	1	28,546,373		
共通仮設費	式	1	17,224,053		
共通仮設費	式	1	13,316,053		
運搬費	式	1	6,836,860	機材運搬費(搬入) 機材運搬費(搬出)	1 式 1 式
安全費	式	1	5,075,000	土石流対策費	1 式
技術管理費	式	1	66,300	コンクリート単位水量測定器による試験費 W/Cミタ ;	1 式
営繕費	式	1	986,893	労務者輸送費	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	351,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,908,000		
純工事費	式	1	45,770,426		

