

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度黒部川等堤防管理作業
工事地名	富山県黒部市、下新川郡入善町、朝日町

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	242日間	自 令和 6年 4月 2日 至 令和 6年11月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度黒部川等堤防管理作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持	式	1	63,580,460			
除草工	式	1	63,580,460			
堤防除草工	式	1	63,580,460	除草	710,000	m2
				肩掛式(カッタ径255mm) 飛散防止措置 無し；		
				除草	420,000	m2
				ハンドガイド式(刈幅150cm)；		
				除草	60,000	m2
				急勾配法面対応ラジコン式草刈機；		
				集草	545,000	m2
				人力；		
				積込・荷卸	545,000	m2
				ダンプトラック(2t積級) 梱包無し；		
				運搬(堤防除草)	35,000	m2
				ダンプトラック(2t積級) 6.0km<L≤7.5km DID区間		
				無し；		
				運搬(堤防除草)	24,000	m2
				ダンプトラック(2t積級) 7.5km<L≤9.5km DID区間		
				無し；		
運搬(堤防除草)	145,000	m2				
ダンプトラック(2t積級) 9.5km<L≤11.0km DID区間						
無し；						
運搬(堤防除草)	201,000	m2				
ダンプトラック(2t積級) 11.0km<L≤13.0km DID区						
間無し；						
運搬(堤防除草)	140,000	m2				
ダンプトラック(2t積級) 13.0km<L≤17.0km DID区						
間無し；						
除草処分	50	t				
刈草(黒部川)；						
除草処分	5	t				
刈草(下新川海岸)；						

積算内訳書

工事名	令和 6 年度黒部川等堤防管理作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	63,580,460	
共通仮設費	式	1	4,692,000	
共通仮設費	式	1	70,000	
技術管理費	式	1	70,000	河川維持管理技術者からの助言 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,622,000	
純工事費	式	1	68,272,460	
現場管理費	式	1	21,613,000	
工事原価	式	1	89,885,460	
一般管理費等	式	1	15,564,540	
工事価格	式	1	105,450,000	