積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 - 7 黒薙川第2号下流砂防堰堤工事
工事地名	富山市黒部市宇奈月町黒部奥山国有林(黒薙)

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所 工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事
3) 工期	526日間 自 令和 6年 6月21日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 6 - 7 黒薙川第2号下流砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	82,535,595	
コンクリート堰堤工	式	1	61,731,461	
作業土工	式	1	1,054,625	床掘り 1 式 岩塊・玉石； 埋戻し 1 式 ； 基面整正 1 式
コンクリート堰堤本体工	式	1	54,933,336	コンクリート 954 m3 18-5-80BB W/C≤60%； 型枠 400 m2 一般型枠； 型枠 160 m2 化粧型枠； 弾性板設置 148 m2 先付け； 打継目処理 52 m2 足場 1 式
水叩工	式	1	5,743,500	コンクリート 273 m3 18-5-80BB W/C≤60%； 型枠 1 式 一般型枠；
構造物撤去工	式	1	584,428	
構造物取壊し工	式	1	442,000	コンクリート構造物取壊し 26 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	142,428	殻運搬 1 式 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 26 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	10,015,905	

積算内訳書

工事名	R 6 - 7 黒薙川第2号下流砂防堰堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電力設備工	式	1	117,000	冬期防護 プラント受変電設備；	1 式
骨材製造設備工	式	1	4,971,440	運転準備 冬期防護	1 式 1 式
コンクリート製造設備工	式	1	3,618,852	運転準備 冬期防護	1 式 1 式
濁水処理設備工	式	1	963,273	運転準備 冬期防護 濁水処理	1 式 1 式 1 式
防護施設工	式	1	345,340	冬期防護 クローラクレーン50t吊；	1 式
運搬工	式	1	10,203,801		
資材運搬工	式	1	10,203,801	資材運搬費（搬入） 資材運搬費（搬出）	1 式 1 式
直接工事費	式	1	82,535,595		
共通仮設費	式	1	82,804,511		
共通仮設費	式	1	74,098,511		
運搬費	式	1	42,529,071	機材運搬費（搬入） 宇奈月～黒薙； 機材運搬費（搬出） 黒薙～宇奈月； 重機冬期存置費	1 式 1 式 1 式
安全費	式	1	6,655,340	土石流対策費 救急所経費	1 式 1 式
役務費	式	1	856,000	電力基本料金	1 式
技術管理費	式	1	530,400	コンクリート単位水量測定器による試験 W/C比；	24 回
営繕費	式	1	22,714,700	営繕費（割増） 労務者輸送費	1 式 1 式