

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|---------------------|
| 工事名 | 令和6年度宇奈月ダム貯水池法面補修工事 |
| 工事地名 | 富山県黒部市宇奈月町舟見明日音沢地先 |

2. 工事内容

| | | |
|---------|------------|---------------------------|
| 1) 事務所名 | 黒部河川事務所 | ダム課 |
| 2) 主工種 | 砂防・地すべり等工事 | |
| 3) 工期 | 163日間 | 自 令和6年8月8日 至 令和7年1月17日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和6年度宇奈月ダム貯水池法面補修工事 | | | |
|---------------|---------------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 斜面对策 | 式 | 1 | 38,565,048 | |
| 法面工 | 式 | 1 | 13,590,069 | |
| 法枠工 | 式 | 1 | 7,183,500 | モルタル吹付 t=50cm ; 15 m3 |
| 鉄筋挿入工 | 式 | 1 | 6,406,569 | 削孔(アンカー) 172 m φ 90mm L=4.2n/本 ; アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー) 41 本 [支給品] グラウト注入 2 m3 ホーリングマシン移設 4 回 油圧伸縮ジブ型・4脚式ミニクレーン ; 足場(アンカー) 297 空m3 油圧伸縮ジブ型・4脚式ミニクレーン ; |
| 仮設工 | 式 | 1 | 24,974,979 | |
| 運搬工 | 式 | 1 | 24,974,979 | 搬入路整備 1 式 資材運搬 1 式 モノレール 1 式 3000kg/45° ; 足場 1 式 単管傾斜足場 ; |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 38,565,048 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 4,784,700 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 840,700 | |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 368,700 | 保守点検 1 式 モノレール ; |
| 現場環境改善費 (率計上) | 式 | 1 | 472,000 | |

