

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度浦山縦工工事
工事地名	富山県黒部市浦山地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	202日間	自 令和7年8月28日 至 令和8年3月17日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度浦山縦工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	55,447,691	
河川土工	式	1	27,161,402	
掘削工(ICT)	式	1	14,843,396	掘削(ICT) 18,600 m3 岩塊・玉石； 土砂等運搬 1 式 土砂；
埋戻工	式	1	8,128,436	埋戻し 1 式
法面整形工(ICT)	式	1	1,524,608	法面整形(切土部)(ICT) 1,720 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；
作業土工	式	1	1,587,662	埋戻し 1 式 基面整正 1 式
残土処理工	式	1	1,077,300	残土等処分 1 式
法覆護岸工	式	1	9,150,372	
縦工	式	1	9,150,372	ブロック積込 462 個 異形ブロック12t； ブロック運搬 462 個 異形ブロック12t； ブロック据付 462 個 異形ブロック12t；
根固め工	式	1	1,946,880	
根固めブロック工	式	1	1,946,880	ブロック積込 80 個 十字ブロック12t； ブロック運搬 80 個 十字ブロック12t； ブロック据付 80 個 十字ブロック12t； 連結金具 120 個 SS400 φ28mm；

# 積算内訳書

工事名	令和7年度浦山縦工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	17,189,037	
工事用道路工	式	1	3,025,750	河床進入路設置 河床進入路撤去
土留仮締切工	式	1	176,290	仮締切
水替工	式	1	12,726,000	ホソフ 排水 1600以上1800(m3/h)未満 常時排水；
除雪工	式	1	1,260,997	現場除雪
直接工事費	式	1	55,447,691	
共通仮設費	式	1	8,517,000	
共通仮設費	式	1	3,865,000	
運搬費	式	1	2,652,000	重建設機械分解組立輸送費
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)
現場環境改善費（率計上）	式	1	615,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,652,000	
純工事費	式	1	63,964,691	
現場管理費	式	1	18,428,000	
工事原価	式	1	82,392,691	
一般管理費等	式	1	14,467,309	
工事価格	式	1	96,860,000	