

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度黒部川河道整備及び河川管理施設修繕工事
工事地名	富山県黒部市宇奈月町内山地先及び黒部市出島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	317日間	自 令和 7年 9月18日 至 令和 8年 7月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度黒部川河道整備及び河川管理施設修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕	式	1	80,411,203		
河川土工	式	1	12,963,856		
掘削工 (ICT)	式	1	9,018,000	掘削 (ICT)	10,000 m3
				岩塊・玉石；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し (ルーズ)；	
伐木除根工	式	1	3,945,856	伐木・伐竹 (複合)	13,800 m2
				伐木 (機械施工)；	
				伐木伐竹運搬	1 式
				生木；	
				伐木伐竹運搬	1 式
				木根；	
				処分費	17 t
				生木；	
				処分費	10 t
				木根；	
施設修繕工	式	1	67,447,347		
作業土工	式	1	103,518	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				RC-40；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
耐震補強工	式	1	735,017	コンクリート	13 m3
				21-8-40BB W/C≦60%；	
				アンカー鉄筋	52 箇所
				SD295 D13 削孔径 φ18 L=65mm；	
				溶接金網	67 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度黒部川河道整備及び河川管理施設修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				φ6 150×150 ; チップ・ソング 型枠	73 1	m2 式
消雪施設工	式	1	102,319	基礎材 RC-40 t=100mm ; コンクリート 30-8-25(20)N W/C≤55% ; 鉄筋 SD295 D13 ; 鉄筋 SD295 D10 ; 散水管据付 φ65 ; 目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm ; 型枠 一般型枠 ;	0.5 0.2 0.01 0.01 1.4 0.1 1	m2 m3 t t m m2 式
側溝工	式	1	171,133	基礎材 RC-40 t=100mm ; コンクリート 18-8-40BB W/C≤60% ; 型枠 一般型枠 ; 側溝蓋 グレーチング 歩道用 180 ;	0.05 1 1 7	m2 m3 式 枚
アスファルト舗装工	式	1	381,115	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=200mm ; 上層路盤(車道・路肩部) M-30 t=100mm ; 表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン20FA再生材入り t=50mm ; 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm ;	80 80 80 30	m2 m2 m2 m

積算内訳書

工事名	令和7年度黒部川河道整備及び河川管理施設修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	41,361	コンクリート構造物取壊し	1	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	0.3	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕	79	m2
				アスファルト舗装版 t=5cm；		
陸開本体工	式	1	62,823,189	側溝蓋撤去	7	枚
				グレーチング 歩道用 180；		
				開閉装置設置	1	式
				HPM-30L；		
				機側操作盤・電気設備設置	1	式
				扉体設置	1	式
				戸当り・レール部材(側部戸溝カバー含む)設置	1	式
				底部・扉体格納庫上部カバー設置	1	式
陸開本体撤去工	式	1	2,944,217	試運転・機能検査	1	式
				開閉装置撤去	1	式
				LTKD-05；		
				機側操作盤・電気設備撤去	1	式
				扉体撤去	1	式
				戸当り・レール部材(側部戸溝カバー含む)撤去	1	式
				底部・扉体格納庫上部カバー撤去	1	式
運搬処理工	式	1	145,478	殻運搬	1	式
				アスファルト殻；		
				殻運搬	1	式
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	1	式
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	4	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	1	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	1	m3

積算内訳書

工事名	令和7年度黒部川河道整備及び河川管理施設修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(鉄筋) ; 現場発生品運搬 撤去発生品 ;
直接工事費	式	1	80,411,203	1 式
共通仮設費	式	1	10,072,500	
共通仮設費	式	1	1,428,500	
技術管理費	式	1	605,500	システム初期費(ICT) 1 式 六価クロム溶出試験 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	823,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	8,644,000	
純工事費	式	1	90,483,703	
現場管理費	式	1	27,957,000	
工事原価	式	1	136,968,031	
一般管理費等	式	1	22,101,969	
工事価格	式	1	159,070,000	

積算内訳書

工事名	令和 7 年度黒部川河道整備及び河川管理施設修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	11, 283, 328			
堤防養生工		式	1	11, 283, 328			
伐木除根工		式	1	11, 283, 328	伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工) ; 伐木伐竹運搬 生木 ; 伐木伐竹運搬 木根 ; 処分費 生木 ; 処分費 木根 ;	40, 000 1 1 30 30	m2 式 式 t t
直接工事費		式	1	11, 283, 328			
共通仮設費		式	1	2, 087, 000			
共通仮設費		式	1	159, 000			
現場環境改善費（率計上）		式	1	159, 000			
共通仮設費（率計上）		式	1	1, 928, 000			
純工事費		式	1	13, 370, 328			
現場管理費		式	1	5, 157, 000			
工事原価		式	1	18, 527, 328			