

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8・9年度黒薙川第2号下流砂防堰堤工事
工事地名	富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林(黒薙)地先

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	749日間	自 令和7年11月12日 至 令和9年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7・8・9年度黒蘆川第2号下流砂防堰堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	112,683,797		
コンクリート堰堤工	式	1	78,658,753		
作業土工	式	1	4,197,479	床掘り 岩塊・玉石；	1 式
				床掘り 軟岩；	1 式
				埋戻し 締固無；	1 式
				基面整正	1 式
				岩盤清掃	1 式
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
コンクリート副堰堤工	式	1	17,689,354	コンクリート	379 m3
				18-5-80BB W/C≤60%；	
				型枠 一般型枠；	1 式
				型枠 化粧型枠；	1 式
				腹付アンカー SD345 D25 L=1.0m/本；	312 本
				打継面処理 チップング；	1 式
				足場	1 式
間詰工	式	1	6,483,240	間詰コンクリート (人工地山) 18-5-80BB W/C≤60%；	177 m3
				型枠 一般型枠；	1 式
				型枠 化粧型枠；	1 式
				足場	1 式

積算内訳書

工事名	令和7・8・9年度黒薮川第2号下流砂防堰堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
水叩工	式	1	50,288,680	コンクリート 18-5-80BB W/C≤60% ; 型枠 一般型枠 ;	2,314 m3 1 式
構造物撤去工	式	1	1,346,764		
構造物取壊し工	式	1	1,004,400	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ;	62 m3
運搬処理工	式	1	342,364	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	1 式 62 m3
仮設工	式	1	10,412,506		
電力設備工	式	1	160,560	冬期防護 プラント受変電設備 ;	1 式
骨材製造設備工	式	1	5,103,608	運転準備 冬期防護	1 式 1 式
コンクリート製造設備工	式	1	3,724,908	運転準備 冬期防護	1 式 1 式
濁水処理設備工	式	1	985,070	運転準備 冬期防護 濁水処理	1 式 1 式 1 式
防護施設工	式	1	438,360	冬期防護 クローラクレーン50t吊 ;	1 式
運搬工	式	1	22,265,774		
資材運搬工	式	1	22,265,774	資材運搬費(搬入) 資材運搬費(搬出)	1 式 1 式
直接工事費	式	1	112,683,797		
共通仮設費	式	1	118,988,035		

積算内訳書

工事名	令和7・8・9年度黒薮川第2号下流砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	108,229,035	
運搬費	式	1	70,551,351	機材運搬費（搬入） 1 式 機材運搬費（搬出） 1 式 重機冬期存置費 1 式
安全費	式	1	7,834,800	土石流対策費 1 式 救急所経費 1 式
役務費	式	1	1,326,000	電力基本料金 1 式
技術管理費	式	1	2,002,000	コンクリート単位水量測定器による試験費 1 式 W/C比；
営繕費	式	1	25,490,884	営繕費(割増) 1 式 労務者輸送費 1 式 看護師等移動費 1 式 運送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,024,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,759,000	
純工事費	式	1	231,671,832	
現場管理費	式	1	47,974,000	
工事原価	式	1	279,645,832	
一般管理費等	式	1	36,784,168	
工事価格	式	1	316,430,000	