

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度浦山縦工ブロック製作工事
工事地名	富山県下新川郡入善町小摺戸地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	190日間	自 令和8年3月25日 至 令和8年9月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度浦山縦工ブロック製作工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	88,789,800	
法覆護岸工	式	1	73,693,200	
縦工	式	1	73,693,200	異形ブロック製作 372 個 異形ブロック12t (実質量12.013t) ;
根固め工	式	1	14,961,600	
根固めブロック工	式	1	14,961,600	根固めブロック製作 20 個 十字ブロック12t (実質量11.59t) A1 ; 根固めブロック製作 16 個 十字ブロック12t (実質量11.59t) A2 ; 根固めブロック製作 14 個 十字ブロック12t (実質量11.59t) C1 ; 根固めブロック製作 4 個 十字ブロック12t (実質量11.59t) C2 ; 根固めブロック製作 4 個 十字ブロック12t (実質量11.59t) C3 ; 根固めブロック製作 2 個 十字ブロック12t (実質量11.59t) D2 ; 根固めブロック製作 10 個 十字ブロック12t (実質量11.82t) B1 ; 根固めブロック製作 4 個 十字ブロック12t (実質量11.82t) B2 ; 根固めブロック製作 4 個 十字ブロック12t (実質量11.82t) B3 ; 根固めブロック製作 1 個 十字ブロック12t (実質量11.82t) E1 ; 根固めブロック製作 1 個 十字ブロック12t (実質量11.82t) E2 ;
仮設工	式	1	135,000	
作業ヤード整備工	式	1	135,000	ヤード造成 1 式

