

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度春日離岸堤（N o 1 8 9）補強工事
工事地名	富山県下新川群入善町春日地先

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	海岸工事	
3) 工 期	250日間	自 令和 8年 3月26日 至 令和 8年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度春日離岸堤（No189）補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
海域堤防	式	1	101,963,786	
海域堤基礎工	式	1	84,252,458	
捨石工	式	1	32,291,100	捨石(海上) 1,300 m3 岩石 200～1000kg/個(投入込み)； 捨石(海上) 300 m3 砕石 50mm以下(投入込み)； 捨石撤去・再投入 400 m3 岩石 200～1000kg/個； 捨石均し 1,800 m2 荒均し ±30cm；
洗掘防止工	式	1	51,961,358	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 263 個 (田中(東)→田中) 被覆ブロック4t(標準)(実質量4.137t)； 海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 75 個 (田中(西)→田中) 被覆ブロック4t(法肩)(実質量4.385t)； 海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 118 個 (田中(西)→田中) 根固ブロック2t(実質量2.003t)； 海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 3 個 (五十里→田中) 根固ブロック2t(実質量2.003t)； 海岸コンクリートブロック据付(海上) 263 個 (田中→施工箇所) 被覆ブロック4t(標準)(実質量4.137t)； 海岸コンクリートブロック据付(海上) 75 個 (田中→施工箇所) 被覆ブロック4t(法肩)(実質量4.385t)； 海岸コンクリートブロック据付(海上) 121 個 (田中→施工箇所) 根固ブロック2t(実質量2.003t)； アスファルトマット 1,724 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度春日離岸堤（No189）補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				孔有強化マット 9.0m×5.5m t=7cm；
海域堤本体工	式	1	7,464,448	
海岸コンクリートブロック工	式	1	7,464,448	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 128 個 (田中(東)→田中) 本体ブロック16t (実質量15.82t)； 海岸コンクリートブロック据付(海上) 128 個 (田中→施工箇所) 本体ブロック16t (実質量15.82t)；
海域堤本体復旧工	式	1	6,207,480	
海岸コンクリートブロック工	式	1	6,207,480	海岸コンクリートブロック撤去・再設置(海上) 129 個 本体ブロック16t (実質量15.82t)；
海岸構造物撤去工	式	1	4,039,400	
海岸コンクリートブロック工	式	1	4,039,400	海岸コンクリートブロック撤去・運搬・仮置(海上) 38 個 (施工箇所→芦崎) 本体ブロック16t (実質量15.82t)；
直接工事費	式	1	101,963,786	
共通仮設費	式	1	21,483,230	
共通仮設費	式	1	14,193,230	
運搬費	式	1	5,022,530	作業船等えい航費 1 式 交通船 1 式
準備費	式	1	8,171,700	繫船費(海岸) 1 式 退避 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	999,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	7,290,000	

