

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度宇奈月ダム放流設備修繕その2工事
工事地名	富山県黒部市宇奈月町舟見明日音沢地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	ダム課
2) 主工種	水門設備 (ダム用水門)	
3) 工期	378日間	自 令和 8年 3月19日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度宇奈月ダム放流設備修繕その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工	式	1	69,820,669	
ダム用水門設備修繕	式	1	61,153,669	
ダム用水門修繕工(排砂設備 2号止水ゲート)	式	1	54,612,958	ワイヤロープ 取替 1 門分 SUS304 6×37 S種 JIS G 3557相当品 φ37.5 mm×284m Z捻り；
ダム用水門修繕工(排砂設備 2号調節ゲート)	式	1	2,808,455	水密ゴム取替 ケーシング 1 門分 上部側部水密ゴム・調整用ゴム；
ダム用水門修繕工(越流部洪水設備 1号2号クレストゲート)	式	1	3,732,256	現場塗装塗替 368 m2 3種ケレンC d-3系 扉体(外面)；
仮設工	式	1	8,667,000	
足場支保工(機械設備)	式	1	8,667,000	仮足場(排砂設備 止水ゲート ワイヤロープ 取替) 1 式 仮足場(排砂設備 調節ゲート 水密ゴム取替) 1 式 仮足場(越流部洪水設備 クレストゲート 塗替塗装) 1 式
共通仮設費	式	1	2,914,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,914,000	
純工事費	式	1	72,734,669	
現場管理費	式	1	4,647,000	
据付間接費	式	1	6,136,000	
据付工事原価	式	1	83,517,669	
設計技術費	式	1	2,188,000	
工事原価	式	1	85,705,669	
一般管理費等	式	1	10,694,331	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度宇奈月ダム放流設備修繕その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	96,400,000	