

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度吉原副離岸堤（No150）補強工事
工事地名	富山県下新川郡入善町吉原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	工務課
2) 主工種	海岸工事	
3) 工期	245日間	自 令和8年3月31日 至 令和8年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度吉原副離岸堤（No150）補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
海域堤防	式	1	119,907,126	
海域堤基礎工	式	1	89,525,046	
捨石工	式	1	25,190,000	捨石(海上) 1,000 m3 岩石 200～1000kg/個(投入込み)； 捨石均し 2,500 m2 荒均し ±30cm；
洗掘防止工	式	1	64,335,046	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 297 個 (吉原→田中) 被覆ブロック8t(標準)(実質量7.6t)； 海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 56 個 (田中(西)→田中) 被覆ブロック8t(法肩)(実質量9.68t)； 海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 96 個 (田中(西)→田中) 根固ブロック3t(実質量3.002t)； 海岸コンクリートブロック据付(海上) 297 個 (田中→施工箇所) 被覆ブロック8t(標準)(実質量7.6t)； 海岸コンクリートブロック据付(海上) 56 個 (田中→施工箇所) 被覆ブロック8t(法肩)(実質量9.68t)； 海岸コンクリートブロック据付(海上) 96 個 (田中→施工箇所) 根固ブロック3t(実質量3.002t)； アスファルトマット 1,915 m2 孔有強化マット 10.0m×5.5m t=8cm；
海域堤本体工	式	1	17,052,080	
海岸コンクリートブロック工	式	1	17,052,080	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 172 個 (芦崎→芦崎) 本体ブロック25t(実質量24.99t)； 海岸コンクリートブロック据付(海上) 172 個

積算内訳書

工事名	令和7年度吉原副離岸堤（No150）補強工事												
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳									
				(芦崎→施工箇所) 本体ブロック25t (実質量24.99t) ;									
海岸構造物撤去工	式	1	13,330,000										
海岸コンクリートブロック工	式	1	13,330,000	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">海岸コンクリートブロック撤去・運搬・仮置(海上) (施工箇所→芦崎) 既設ブロック26t (実質量26.34t) ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">45</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">個</td> </tr> <tr> <td>海岸コンクリートブロック撤去・運搬・仮置(海上) (施工箇所→芦崎) 飛散ブロック25t (実質量24.99t) ;</td> <td style="text-align: right;">44</td> <td style="text-align: right;">個</td> </tr> <tr> <td>海岸コンクリートブロック撤去・運搬・仮置(海上) (施工箇所→芦崎) 飛散ブロック26t (実質量26.34t) ;</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td style="text-align: right;">個</td> </tr> </table>	海岸コンクリートブロック撤去・運搬・仮置(海上) (施工箇所→芦崎) 既設ブロック26t (実質量26.34t) ;	45	個	海岸コンクリートブロック撤去・運搬・仮置(海上) (施工箇所→芦崎) 飛散ブロック25t (実質量24.99t) ;	44	個	海岸コンクリートブロック撤去・運搬・仮置(海上) (施工箇所→芦崎) 飛散ブロック26t (実質量26.34t) ;	7	個
海岸コンクリートブロック撤去・運搬・仮置(海上) (施工箇所→芦崎) 既設ブロック26t (実質量26.34t) ;	45	個											
海岸コンクリートブロック撤去・運搬・仮置(海上) (施工箇所→芦崎) 飛散ブロック25t (実質量24.99t) ;	44	個											
海岸コンクリートブロック撤去・運搬・仮置(海上) (施工箇所→芦崎) 飛散ブロック26t (実質量26.34t) ;	7	個											
直接工事費	式	1	119,907,126										
共通仮設費	式	1	31,846,610										
共通仮設費	式	1	23,573,610										
運搬費	式	1	12,652,810	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">重建設機械分解組立輸送費</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>作業船等えい航費</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>交通船</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	重建設機械分解組立輸送費	1	式	作業船等えい航費	1	式	交通船	1	式
重建設機械分解組立輸送費	1	式											
作業船等えい航費	1	式											
交通船	1	式											
準備費	式	1	9,781,800	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">繫船費(海岸)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>退避</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	繫船費(海岸)	1	式	退避	1	式			
繫船費(海岸)	1	式											
退避	1	式											
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,139,000										
共通仮設費（率計上）	式	1	8,273,000										
純工事費	式	1	151,753,736										
現場管理費	式	1	34,281,000										
工事原価	式	1	186,034,736										

