

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度黒部川等維持管理工事
工事地名	富山県黒部市、下新川郡入善町、朝日町

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度黒部川等維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	53,960,615		
河川土工	式	1	4,681,500		
掘削工	式	1	3,975,000	掘削 岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	5,000 m3 1 式
残土処理工	式	1	706,500	整地 敷均し(ルーズ)；	1 式
堤防養生工	式	1	3,213,500		
伐木除根工	式	1	3,213,500	伐木・伐竹(複合) 伐木(人力施工:粗)； 伐木・伐竹(複合) 伐木(人力施工:密)；	5,000 m2 5,000 m2
防塵処理工	式	1	571,500		
堤防天端等舗装工	式	1	571,500	欠損部補修工 加熱型 1t未満 再生密粒度As(13)； 欠損部補修工 加熱型 1t以上2t未満 再生密粒度As(13)； As舗装工(機械) 密粒度As(新20FH) 再生材入 平均厚t=50mm B>3.0m 車道及び路肩； 路盤 RC-40 t=150mm 下層路盤；	1 t 1 t 100 m2 100 m2
清掃工	式	1	7,945,855		
塵芥処理工	式	1	7,945,855	処分費 産業廃棄物(混合)； 処分費 アスファルト殻(掘削)A；	20 m3 5 t

積算内訳書

工事名	令和7年度黒部川等維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				処分費	5 t
				アスファルト殻(掘削)B;	
				処分費	5 t
				アスファルト殻(掘削)C;	
				処分費	5 t
				アスファルト殻(掘削)D;	
				処分費	5 t
				コンクリート殻(有筋)A;	
				処分費	5 t
				コンクリート殻(有筋)B;	
				処分費	5 t
				コンクリート殻(有筋)C;	
				処分費	5 t
				コンクリート殻(有筋)D;	
				処分費	5 t
				コンクリート殻(有筋)E;	
				処分費	5 t
				コンクリート殻(無筋)A;	
				処分費	5 t
				コンクリート殻(無筋)B;	
				処分費	400 t
				生木;	
				処分費	20 t
				木根A;	
				処分費	20 t
				木根B;	
				家電リサイクル料	2 台
				エアコン;	
				家電リサイクル料	2 台
				ブラコン管テレビ 15型以下;	
				家電リサイクル料	2 台
				ブラコン管テレビ 16型以上;	
				家電リサイクル料	2 台
				冷蔵庫 170L以下;	

積算内訳書

工事名	令和7年度黒部川等維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				家電リサイクル料 冷蔵庫 171L以上；	2 台
				家電リサイクル料 洗濯機；	2 台
維持管理工	式	1	14,445,740		
維持管理工	式	1	14,445,740	普通作業員	150 人日
				交通誘導警備員	10 人日
				交通誘導警備員B；	
				トラック(クレーン機能付) 2t積 2.0t吊；	10 時間
				トラック(クレーン機能付) 4t積 2.0t吊；	10 時間
				トラック(クレーン機能付) 4t積 2.9t吊；	50 時間
				ダンプトラック 10t積；	50 時間
				ダンプトラック 4t積；	50 時間
				ダンプトラック 2t積；	50 時間
				セミトレーラ運転 15t積；	10 時間
				不整地運搬車(クローラ型ダンプ式) 8～11t；	50 日
				掴み装置 1m級；	100 時間
				バックホ(クローラ型) 山積1.4m3；	50 時間
				バックホ(クローラ型) 山積0.8m3；	50 時間
				バックホ(クローラ型) 山積0.45m3；	50 時間
				バックホ(クローラ型)	50 時間

積算内訳書

工事名	令和7年度黒部川等維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				山積0.28m ³ ; ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 50～51t吊 ; ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 ; ブルトーザ 15t ; タイヤロー 8～20t ; 振動ロー 搭乗式 コンパインド型 3～4t級 ; タンク運転 60～80kg ; 振動コンパクタ運転 40～60kg ; 散水車運転 7500～8000L ; 高所作業車 トラック架装リフト型 11.0～12.0m×200kg×2名 ; チェンソー 鋸長600mm ; 草刈機運転 肩掛式 カッター幅255mm ;	10 時間 10 時間 10 時間 10 時間 10 時間 10 日 10 日 10 時間 10 時間 10 日 10 日
管理用道路工	式	1	23, 102, 520		
路床盛土工	m ³	1	197, 820	整地 敷均し(ルーズ) ;	1 式
アスファルト舗装工	式	1	19, 955, 900	下層路盤(車道・路肩部) クラッシュラン C-40 t=100mm ; 表層(車道・路肩部) 密粒度As(新20FH) 再生材入 t=50mm ; 不陸整正 補足材有り 粒度調整碎石 M-30 49mm以上55mm	5, 900 m ² 4, 700 m ² 4, 700 m ²

積算内訳書

工事名	令和7年度黒部川等維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				未満； 路肩碎石 80 m3 クラッシュラン C-40；
渡河設備工	式	1	2,948,800	コルゲートパイプ フランジ型 円形1形 φ1500mm t=3.2mm； 40 m
直接工事費	式	1	53,960,615	
共通仮設費	式	1	3,578,300	
共通仮設費	式	1	77,300	
技術管理費	式	1	77,300	河川維持管理技術者からの助言 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,501,000	
純工事費	式	1	57,538,915	
現場管理費	式	1	16,736,000	
工事原価	式	1	74,274,915	
一般管理費等	式	1	12,195,085	
業務委託料	式	1	2,770,000	
工事価格	式	1	89,240,000	

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度黒部川等維持管理工事（出水時・地震時河川巡視、特別海岸巡視、連携排砂時巡視支援業務）
履行場所	富山県黒部市、下新川郡入善町、朝日町

2. 業務内容

1) 事務所名	黒部河川事務所 河川管理課		
2) 履行期間	365 日間	自 令和 7年 4月 1日	
		至 令和 8年 3月31日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和7年度黒部川等維持管理工事（出水時・地震時河川巡視、特別 海岸巡視、連携排砂時巡視支援業務）			業 種	発注者支援業務等
				項 目	河川巡視等支援業務
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川巡視等支援業務	式	1	1,152,773		
出水時・地震時河川巡視	式	1	432,391		
出水時・地震時河川巡視事前打合せ	式	1	233,700	出水時・地震時管理者事前打合せ	1 人
				出水時巡視員・地震時点検員事前打合せ	4 人
				出水時・地震時運転員事前打合せ	2 人
出水時・地震時河川巡視	式	1	198,691	出水時・地震時管理者A	4 時間
				5時～22時 始めの8時間 出水時巡視員・地震時点検員A	16 時間
				5時～22時 始めの8時間 出水時・地震時運転員A	8 時間
				5時～22時 始めの8時間 出水時・地震時管理者B	1 時間
				5時～22時 8時間を超える部分 出水時巡視員・地震時点検員B	4 時間
				5時～22時 8時間を超える部分 出水時・地震時運転員B	2 時間
				5時～22時 8時間を超える部分 出水時・地震時管理者C	1 時間
				22時～5時 始めの8時間 出水時巡視員・地震時点検員C	

積算内訳書

業務名	令和7年度黒部川等維持管理工事（出水時・地震時河川巡視、特別海岸巡視、連携排砂時巡視支援業務）			業 種	発注者支援業務等
				項 目	河川巡視等支援業務
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				22時～5時 始めの8時間 出水時・地震時運転員C	4 時間
				22時～5時 始めの8時間 出水時・地震時管理者D	2 時間
				22時～5時 8時間を超える部分 出水時巡視員・地震時点検員D	1 時間
				22時～5時 8時間を超える部分 出水時・地震時運転員D	4 時間
				22時～5時 8時間を超える部分	2 時間
特別海岸巡視	式	1	360,191		
特別海岸巡視事前打合せ	式	1	161,500	特別海岸巡視管理者事前打合せ	1 人
				特別海岸巡視員事前打合せ	2 人
				特別海岸巡視運転員事前打合せ	2 人
特別海岸巡視	式	1	198,691	特別海岸巡視管理者A	4 時間
				5時～22時 始めの8時間 特別海岸巡視員A	16 時間
				5時～22時 始めの8時間 特別海岸巡視運転員A	8 時間
				5時～22時 始めの8時間 特別海岸巡視管理者B	

積算内訳書

業務名	令和7年度黒部川等維持管理工事（出水時・地震時河川巡視、特別海岸巡視、連携排砂時巡視支援業務）			業 種	発注者支援業務等
				項 目	河川巡視等支援業務
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				5時～22時 8時間を超える部分 特別海岸巡視員B	1 時間
				5時～22時 8時間を超える部分 特別海岸巡視運転員B	4 時間
				5時～22時 8時間を超える部分 特別海岸巡視管理者C	2 時間
				22時～5時 始めの8時間 特別海岸巡視員C	1 時間
				22時～5時 始めの8時間 特別海岸巡視運転員C	4 時間
				22時～5時 始めの8時間 特別海岸巡視管理者D	2 時間
				22時～5時 8時間を超える部分 特別海岸巡視員D	1 時間
				22時～5時 8時間を超える部分 特別海岸巡視運転員D	4 時間
				22時～5時 8時間を超える部分	2 時間
連携排砂時巡視	式	1	360,191		
連携排砂時事前打合せ	式	1	161,500	連携排砂時管理者事前打合せ	1 人
				連携排砂時巡視員事前打合せ	2 人

積算内訳書

業務名	令和7年度黒部川等維持管理工事（出水時・地震時河川巡視、特別 海岸巡視、連携排砂時巡視支援業務）			業 種	発注者支援業務等
				項 目	河川巡視等支援業務
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				連携排砂時運転員事前打合せ	2 人
連携排砂時巡視	式	1	198,691	連携排砂時管理者A	4 時間
				5時～22時 始めの8時間 連携排砂時巡視員A	16 時間
				5時～22時 始めの8時間 連携排砂時運転員A	8 時間
				5時～22時 始めの8時間 連携排砂時管理者B	1 時間
				5時～22時 8時間を超える部分 連携排砂時巡視員B	4 時間
				5時～22時 8時間を超える部分 連携排砂時運転員B	2 時間
				5時～22時 8時間を超える部分 連携排砂時管理者C	1 時間
				22時～5時 始めの8時間 連携排砂時巡視員C	4 時間
				22時～5時 始めの8時間 連携排砂時運転員C	2 時間
				22時～5時 始めの8時間 連携排砂時管理者D	1 時間
				22時～5時 8時間を超える部分	

積算内訳書

業務名	令和7年度黒部川等維持管理工事（出水時・地震時河川巡視、特別 海岸巡視、連携排砂時巡視支援業務）			業 種	発注者支援業務等
				項 目	河川巡視等支援業務
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				連携排砂時巡視員D	
				22時～5時 8時間を超える部分	4 時間
				連携排砂時運転員D	
				22時～5時 8時間を超える部分	2 時間
直接経費	式	1	33,180		
直接経費（積上げ部分）	式	1	33,180		
現場経費（積上げ部分）	式	1	33,180	出水時・地震時巡視現場経費	14 時間
				5人乗りライトバン1500cc 特別海岸巡視現場経費	14 時間
				5人乗りライトバン1500cc 連携排砂時巡視現場経費	14 時間
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,185,953		
その他原価	式	1	620,768		
一般管理費等	式	1	963,279		
業務価格	式	1	2,770,000		