

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度黒薙川第1号砂防堰堤改築工事
工事地名	富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林地先（黒薙）

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所 工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事
3) 工期	225日間 自 令和8年5月11日 至 令和8年12月21日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和7年度黒薙川第1号砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	32,762,199	
資材運搬道路工	式	1	31,376,695	
掘削工	式	1	841,230	掘削 土砂 片切掘削； 390 m3
埋戻し工	式	1	144,160	埋戻し 土砂 W<1m； 1 式
盛土工	m3	1	3,484,620	盛土 2.5m未満； 320 m3 盛土 2.5m以上4.0m未満； 380 m3 盛土 4.0m以上； 180 m3
法面整形工	式	1	164,152	法面整形(切土部) ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 170 m2
コンクリート舗装工	式	1	934,156	コンクリート舗装 18-8-40BB W/C≤60%, t=100mm； 409 m2
法枠工	式	1	6,963,900	吹付枠 CF-200×200-1200×1200 枠内モルタル吹付 t=80mm ； 167 m2
大型かご枠工	式	1	16,219,390	大型かご枠 150型； 416 m2 吸出し防止材 t=20mm ヤシ繊維系不織布； 790 m2
場所打擁壁工	式	1	2,625,087	基面整正 1 式 埋戻し(コンクリート) 35 m3 18-8-40BB W/C≤65%； コンクリート 37 m3 18-8-80BB W/C≤60%； 型枠 1 式 一般型枠； 水抜パイプ 19 m VP-50；

積算内訳書

工事名	令和7年度黒薮川第1号砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				吸出し防止材 t=20mm ヤシ繊維系不織布； 2 m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 9 m2
				足場 単管傾斜； 1 式
運搬費	式	1	1,385,504	
資材運搬工	式	1	1,385,504	資材運搬費(搬入) 1 式
直接工事費	式	1	32,762,199	
共通仮設費	式	1	14,723,703	
共通仮設費	式	1	10,383,703	
運搬費	式	1	4,065,801	機材運搬費(搬入) 1 式 機材運搬費(搬出) 1 式
安全費	式	1	5,324,000	土石流対策費 1 式
技術管理費	式	1	43,600	コンクリート単位水量測定器による試験費 W/Cミタ； 1 式
営繕費	式	1	552,302	労務者輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	398,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,340,000	
純工事費	式	1	47,485,902	
現場管理費	式	1	14,085,000	
工事原価	式	1	61,570,902	

