

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度愛本床止工災害復旧工事
工事地名	富山県黒部市宇奈月町中ノ口及び下立地先

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	工務課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	306日間	自 令和7年 5月24日 至 令和8年 3月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 7 年度愛本床止工災害復旧工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
床止め・床固め		式	1	148,707,355		
河川土工		式	1	8,305,570		
掘削工		式	1	3,454,835	掘削	4,700 m3
					岩塊・玉石 オープンカット；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
掘削工(ICT)		式	1	3,843,995	掘削(ICT)	4,700 m3
					岩塊・玉石 オープンカット；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
残土処理工		式	1	1,006,740	整地	1 式
					敷均し(ルース)；	
床止め工		式	1	53,015,386		
作業土工		式	1	1,614,168	基面整正	1 式
護床工		式	1	38,689,898	護床ブロック据付	395 個
					異形ブロック20t標準型（実質量19.84t）層積；	
					護床ブロック据付	25 個
					異形ブロック20t半ブロック型（実質量9.92t）層積；	
					護床ブロック据付	75 個
					既設	
					異形ブロック20t標準型（実質量19.84t）層積；	
					護床ブロック据付	21 個
					既設	
					異形ブロック20t標準型（実質量19.84t）乱積；	
					護床ブロック据付	64 個
					既設	
					異形ブロック12t標準型（実質量11.88t）乱積；	
					護床ブロック運搬	1 式
					異形ブロック20t標準型（実質量19.84t）層積；	
					護床ブロック運搬	1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度愛本床止工災害復旧工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					異形ﾌﾞﾛｯｸ20t半ﾌﾞﾛｯｸ型（実質量9.92t）層積； 護床ﾌﾞﾛｯｸ運搬	1	式
					既設 異形ﾌﾞﾛｯｸ20t標準型（実質量19.84t）層積； 護床ﾌﾞﾛｯｸ運搬	1	式
					既設 異形ﾌﾞﾛｯｸ20t標準型（実質量19.84t）乱積； 護床ﾌﾞﾛｯｸ運搬	1	式
					既設 異形ﾌﾞﾛｯｸ12t標準型（実質量11.88t）乱積； 連結金具	747	個
かご工		式	1	12,711,320	かごマット据付	1,265	基
					吊り式かご H500 B1200 L2000； かごマット運搬	1	式
					吊り式かご H500 B1200 L2000； 連結金具	3,694	個
					Uﾎﾞﾙﾄ M12 90×107 溶融亜鉛めっき；		
構造物撤去工		式	1	2,166,400			
構造物取壊し工		式	1	2,166,400	護床ﾌﾞﾛｯｸ撤去	96	個
					異形ﾌﾞﾛｯｸ20t標準型（実質量19.84t）； 護床ﾌﾞﾛｯｸ撤去	64	個
					異形ﾌﾞﾛｯｸ12t標準型（実質量11.88t）；		
仮設工		式	1	85,219,999			
工事用道路工		式	1	4,562,880	工事用道路	1	式
					ﾎｰﾄﾞﾏｯﾄ	1	式
					90×1,500×4,000(mm) 設置・撤去；		
工事用道路工		式	1	6,426	工事用道路	1	式
工事用道路工		式	1	1,012,350	工事用道路	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度愛本床止工災害復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工事用道路工	式	1	856,680	工事用道路	1 式
仮締切工	式	1	24,543,000	コンクリート締切 H=4.0m 18-8-40BB W/C $\leq$ 60% ;	81 m
仮締切工	式	1	3,952,800	コンクリート締切 H=5.4m 18-8-40BB W/C $\leq$ 60% ;	8 m
仮締切工	式	1	15,946,200	コンクリート締切 H=4.0m 18-8-40BB W/C $\leq$ 60% ;	54 m
仮締切工	式	1	7,270,858	コンクリート締切 H=4.0m 18-8-40BB W/C $\leq$ 60% ; 大型土のう仮締切 製作・設置 ;	21 m 1 式
仮締切工	式	1	16,227,516	コンクリート締切 H=4.0m 18-8-40BB W/C $\leq$ 60% ; 大型土のう 製作・設置 ; 大型土のう 設置 ; 異形ブロック据付 異形ブロック5t型（実質量5.419t）層積 ; 大型土のう仮締切 設置 ; 大型土のう仮締切 撤去 ;	45 m 34 袋 8 袋 29 個 1 式 1 式
水替工	式	1	5,516,800	ポンプ排水 450以上1200(m3/h)未満 常時排水 ;	1 式
作業ヤード整備工	式	1	9,639	ヤード造成	1 式
除雪工	式	1	5,314,850	現場除雪	1 式
直接工事費	式	1	148,707,355		
共通仮設費	式	1	18,847,190		

積算内訳書

工事名	令和7年度愛本床止工災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	5,092,190	
運搬費	式	1	2,828,416	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	279,324	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	631,450	システム初期費(ICT) 1 式 河川維持管理技術者からの助言 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,353,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,755,000	
純工事費	式	1	167,554,545	
現場管理費	式	1	48,346,000	
工事原価	式	1	309,090,795	
一般管理費等	式	1	44,139,205	
工事価格	式	1	353,230,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度愛本床止工災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
床止め・床固め	式	1	61,614,475	
床止め工	式	1	61,580,200	
かご工	式	1	61,580,200	かごマット製作 1,265 基 吊り式かご H500 B1200 L2000 ;
仮設工	式	1	34,275	
作業ヤード整備工	式	1	34,275	ヤード造成 1 式
直接工事費	式	1	61,614,475	
共通仮設費	式	1	8,643,775	
共通仮設費	式	1	1,432,775	
準備費	式	1	767,775	木根等処分費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	665,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,211,000	
純工事費	式	1	70,258,250	
現場管理費	式	1	22,932,000	
工事原価	式	1	93,190,250	