

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度宇奈月ダム放流設備外修繕工事
工事地名	富山県黒部市宇奈月町舟見明日音沢地先外1箇所

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	ダム課
2) 主 工 種	水門設備	(ダム用水門)
3) 工 期	267日間	自 令和 7年 6月26日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度宇奈月ダム放流設備外修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工	式	1	8,122,250	
ダム用水門設備修繕	式	1	3,540,250	
ダム用水門修繕工(排砂設備 1号・2号調節ゲート)	式	1	3,488,634	水密ゴム取替 扉体 2 門分 底部水密ゴム；
処分費	式	1	51,616	処分費 水密ゴム 天然ゴム 2 m2 ゴム屑、運搬費を含む；
仮設工	式	1	4,582,000	
足場支保工(機械設備)	式	1	4,582,000	仮足場（排砂設備 1号・2号調節ゲート 水密ゴム取替） 2 門分
共通仮設費	式	1	1,389,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,389,000	
純工事費	式	1	9,511,250	
現場管理費	式	1	2,029,000	
据付間接費	式	1	3,288,000	
据付工事原価	式	1	14,828,250	
設計技術費	式	1	735,000	
工事原価	式	1	25,966,370	
一般管理費等	式	1	6,423,630	
工事価格	式	1	32,390,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度宇奈月ダム放流設備外修繕工事(仏石地区)					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
据付工		式	1	6,867,041		
吊り橋補修工		式	1	3,186,366		
桁補修工		式	1	2,635,512	主桁取替	14箇所
					横桁取替	3箇所
					横構修繕	3箇所
支索調整工		式	1	532,642	主索吊装置	8箇所
					吊り材調整	8本
					φ10 7×7 ;	
					耐風支索調整	2本
					φ10 7×7 ;	
					手摺索調整	2本
					φ10 7×7 ;	
					高欄支柱調整	2本
運搬処理工		式	1	18,212	支給品運搬	0.7t
					現場発生産品運搬	0.7t
門扉補修工		式	1	893,065		
門扉補修工		式	1	893,065	門扉[引湯管トンネル坑口(下)]	1基
					門扉[引湯管トンネル坑口(上)]	1基
					現場発生産品運搬	0.2t
橋梁現場塗装工		式	1	44,691		
現場塗装工 F-15		式	1	41,612	素地調整	2.9m2
					下塗	2.9m2
					鉛・クロムフリーさび止めペイント ;	
					中塗	2.9m2
					長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 ;	
					上塗	2.9m2
					長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 ;	
現場塗装工 RC-Ⅲ		式	1	3,079	素地調整	0.2m2
					下塗	0.2m2
					弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 ;	

積算内訳書

工事名	令和7年度宇奈月ダム放流設備外修繕工事(仏石地区)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩； 0.2 m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩； 0.2 m2
仮設工	式	1	2,742,919	
吊橋足場工	式	1	2,742,919	昇降設備 1 式 主索部足場 70 掛m2 床版部足場 20 掛m2 資材運搬 90 個
共通仮設費	式	1	1,700,079	
共通仮設費	式	1	492,079	
運搬費	式	1	27,594	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	464,485	近接調査計測 35 組
共通仮設費（率計上）	式	1	1,208,000	
純工事費	式	1	8,567,120	
現場管理費	式	1	1,836,000	
据付工事原価	式	1	10,403,120	
工事原価	式	1	10,403,120	