

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度下新川海岸ブロック製作その4工事
工事地名	富山県下新川郡入善町田中地先

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	工務課
2) 主工種	海岸工事	
3) 工期	196日間	自 令和7年8月28日 至 令和8年3月11日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度下新川海岸ブロック製作その4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
海域堤防	式	1	94,915,276	
海域堤本体工	式	1	92,303,920	
海岸コンクリートブロック工	式	1	92,303,920	消波根固めブロック製作 334 個 異形ブロック8t(実質量7.6t) ; 消波根固めブロック製作 59 個 異形ブロック8t(実質量9.68t) ; 消波根固めブロック製作 99 個 異形ブロック4t(実質量4.137t) ; 消波根固めブロック製作 133 個 異形ブロック4t(実質量4.385t) ; 消波根固めブロック製作 99 個 異形ブロック3t(実質量3.002t) ; 消波根固めブロック製作 216 個 異形ブロック2t(実質量2.003t) ; 消波根固めブロック転置 38 個 異形ブロック8t(実質量7.60t) ;
仮設工	式	1	2,611,356	
作業ヤード整備工	式	1	106,160	ヤード造成 1 式
除雪工	式	1	2,505,196	現場除雪 1 式
直接工事費	式	1	94,915,276	
共通仮設費	式	1	9,117,000	
共通仮設費	式	1	2,227,000	
運搬費	式	1	1,288,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	939,000	

