

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度黒部川等維持管理工事
工事地名	富山県黒部市、下新川郡入善町、朝日町

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度黒部川等維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	56,358,785	
河川土工	式	1	885,870	
掘削工	式	1	764,370	掘削 900 m3 岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
残土処理工	式	1	121,500	整地 1 式 敷均し(ルース)；
堤防養生工	式	1	19,716,000	
伐木除根工	式	1	19,716,000	伐木・伐竹(複合) 30,000 m2 伐木(人力施工：粗)； 伐木・伐竹(複合) 30,000 m2 伐木(人力施工：密)；
防塵処理工	式	1	587,700	
堤防天端等舗装工	式	1	587,700	欠損部補修工 1 t 加熱型 1t未満 再生密粒度As(13)； 欠損部補修工 1 t 加熱型 1t以上2t未満 再生密粒度As(13)； As舗装工(機械) 100 m2 密粒度As(新20FH)再生材入 平均厚t=50mm B>3.0m 車道及び路肩； 路盤 100 m2 RC-40 t=150mm 下層路盤；
清掃工	式	1	14,911,355	
塵芥処理工	式	1	14,911,355	処分費 20 m3 産業廃棄物(混合)； 処分費 5 t アスファルト殻(掘削)A；

積算内訳書

工事名	令和8年度黒部川等維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				処分費 アスファルト殻(掘削)B；	5	t
				処分費 アスファルト殻(掘削)C；	5	t
				処分費 アスファルト殻(掘削)D；	5	t
				処分費 コンクリート殻(有筋)A；	5	t
				処分費 コンクリート殻(有筋)B；	5	t
				処分費 コンクリート殻(有筋)C；	5	t
				処分費 コンクリート殻(有筋)D；	5	t
				処分費 コンクリート殻(無筋)A；	5	t
				処分費 コンクリート殻(無筋)B；	5	t
				処分費 生木；	600	t
				処分費 木根A；	100	t
				処分費 木根B；	100	t
				家電リサイクル料 エアコン；	2	台
				家電リサイクル料 ブラコン管テレビ 15型以下；	2	台
				家電リサイクル料 ブラコン管テレビ 16型以上；	2	台
				家電リサイクル料 冷蔵庫 170L以下；	2	台
				家電リサイクル料 冷蔵庫 171L以上；	2	台

積算内訳書

工事名	令和8年度黒部川等維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				家電リサイクル料 洗濯機；	2	台
維持管理工	式	1	20,257,860			
維持管理工	式	1	20,257,860	普通作業員	200	人日
				交通誘導警備員	10	人日
				交通誘導警備員B；		
				トラック(クレーン機能付) 2t積 2.0t吊；	20	時間
				トラック(クレーン機能付) 4t積 2.0t吊；	20	時間
				トラック(クレーン機能付) 4t積 2.9t吊；	100	時間
				ダンプトラック 10t積；	100	時間
				ダンプトラック 4t積；	100	時間
				ダンプトラック 2t積；	100	時間
				セミトレー運転 15t積；	10	時間
				不整地運搬車(クローラ型ダンプ式) 8～11t；	50	日
				掘み装置 1m級；	50	時間
				バックホウ(クローラ型) 山積1.4m ³ ；	100	時間
				バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ ；	100	時間
				バックホウ(クローラ型) 山積0.45m ³ ；	100	時間
				バックホウ(クローラ型) 山積0.28m ³ ；	100	時間
				ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)	20	時間

積算内訳書

工事名	令和8年度黒部川等維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				50～51t吊； ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 20 時間 25t吊； ブルトーザ 10 時間 15t； タイローラ 10 時間 8～20t； 振動ローラ 10 時間 搭乗式 コンバインド型 3～5t級； タンク運転 10 日 60～80kg； 振動コンパクタ運転 10 日 40～60kg； 散水車運転 10 時間 7500～8000L； 高所作業車 10 時間 トラック架装リフトフォーム型 11.0～12.0m×200kg×2名； チェンソー 10 日 鋸長600mm； 草刈機運転 10 日 肩掛式 カッター幅255mm；
直接工事費	式	1	56,358,785	
共通仮設費	式	1	3,253,800	
共通仮設費	式	1	87,800	
技術管理費	式	1	87,800	河川維持管理技術者からの助言 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,166,000	
純工事費	式	1	59,612,585	

