

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度浦川砂防堰堤上流護岸工事
工事地名	長野県北安曇郡小谷村北小谷地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	198日間	自 令和6年4月25日 至 令和6年11月8日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度浦川砂防堰堤上流護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	15,428,890		
砂防土工	式	1	2,507,180		
盛土工	式	1	2,507,180	盛土(流用土)	2,600 m3
				岩塊・玉石 転圧なし；	
流路護岸工	式	1	6,980,040		
作業土工	式	1	3,470,268	床堀(掘削(砂防))	1 式
				岩塊・玉石；	
				埋戻し	1 式
				岩塊・玉石 転圧なし；	
ブロック積護岸工	式	1	3,509,772	根固めブロック据付	294 個
				無筋ブロック 8t；	
				消波根固めブロック運搬	1 式
				5.5tを超え11.0t以下 積込み・据付け(層積)；	
根固め・水制工	式	1	1,754,886		
根固めブロック工	式	1	1,754,886	根固めブロック据付	147 個
				無筋ブロック 8t；	
				消波根固めブロック運搬	1 式
				5.5tを超え11.0t以下 積込み・据付け(層積) 1	
				個 6.0km以下；	
仮設工	式	1	4,186,784		
工事用道路工	式	1	344,064	工事用道路盛土 設置・撤去	1 式
仮橋・仮栈橋工	式	1	1,510,500	砂防仮橋工	1 式
砂防仮締切工	式	1	2,332,220	土砂締切	1 式
直接工事費	式	1	15,428,890		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度浦川砂防堰堤上流護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,311,046	
共通仮設費	式	1	2,364,046	
運搬費	式	1	243,966	仮設材運搬費 1 式
安全費	式	1	1,900,080	土石流監視員 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	220,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,947,000	
純工事費	式	1	19,739,936	
現場管理費	式	1	7,803,000	
工事原価	式	1	110,939,836	
一般管理費等	式	1	18,120,164	
工事価格	式	1	129,060,000	

# 積算内訳書

工事名	令和6年度浦川砂防堰堤上流護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	57,726,900	
流路護岸工	式	1	38,484,600	
ブロック積護岸工	式	1	38,484,600	消波根固めブロック製作 294 個 ブロック種類（実質量） 8 t ；
根固め・水制工	式	1	19,242,300	
根固めブロック工	式	1	19,242,300	消波根固めブロック製作 147 個 ブロック種類（実質量） 8 t ；
直接工事費	式	1	57,726,900	
共通仮設費	式	1	5,950,000	
共通仮設費	式	1	634,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	634,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,316,000	
純工事費	式	1	63,676,900	
現場管理費	式	1	19,720,000	
工事原価	式	1	83,396,900	