

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度日向山第1号床固工工事
工事地名	長野県大町市平地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	205日間	自 令和6年5月2日 至 令和6年11月22日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度日向山第1号床固工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	68,674,028		
砂防土工	式	1	622,287		
盛土工	式	1	581,427	盛土(流用土) 岩塊・玉石 転圧なし；	630 m3
法面整形工	式	1	40,860	法面整形(切土部) 法面整形(盛土部) 法面転圧なし；	30 m2 30 m2
法面工	式	1	193,860		
植生工	式	1	193,860	植生マット 植生マット工 500m2未満；	60 m2
床固め工	式	1	64,805,781		
作業土工	式	1	4,988,740	床掘り 岩塊・玉石； 床掘り 軟岩； 埋戻し 岩塊・玉石 転圧なし；	1 式 1 式 1 式
床固め本體工	式	1	36,763,635	コンクリート 18-5-80BB W/C≤60%； 型枠 足場 石積(張) 積工 石径0.3m内外； 石積(張) 張工 石径0.3m内外；	953 m3 1 式 1 式 7 m2 138 m2
側壁工	式	1	20,800,106	コンクリート 18-5-80BB W/C≤60%； 目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm； 水抜きパイプ	399 m3 34 m2 69 m

# 積算内訳書

工事名	令和6年度日向山第1号床固工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				一般管 VP-50 ; 吸出し防止材 4 m2 ヤシ繊維系不織布 t=20mm ; 型枠 1 式 石積(張) 150 m2 積工 石径0.3m内外 ; 足場 1 式 単管傾斜足場 ; 足場 1 式 枠組足場 ;
かごマット(多段積型)	式	1	2,253,300	かごマット工(多段積型) 70 m2
仮設工	式	1	3,052,100	
砂防仮締切工	式	1	1,908,180	土砂締切 1 式
水替工	式	1	1,143,920	ポンプ排水 1 式
直接工事費	式	1	68,674,028	
共通仮設費	式	1	6,797,000	
共通仮設費	式	1	727,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	727,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	6,070,000	
純工事費	式	1	75,471,028	
現場管理費	式	1	22,565,000	
工事原価	式	1	98,036,028	

