

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度番所砂防堰堤補強工事
工事地名	長野県松本市安曇地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	178日間	自 契約締結日の翌日 至 年 月 日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度番所砂防堰堤補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	50,103,239		
コンクリート堰堤工	式	1	38,644,849		
作業土工	式	1	612,400	床掘り	1 式
				岩塊・玉石； 埋戻し 岩塊・玉石 転圧有り；	1 式
コンクリート副堰堤工	式	1	13,259,244	コンクリート	410 m3
				18-5-80BB W/C≤60%以下；	
				残存型枠	21 m2
				平滑タイプ；	
				残存型枠	69 m2
				多貫通穴タイプ；	
				型枠	1 式
間詰工	式	1	2,302,965	間詰コンクリート	69 m3
				18-5-80BB W/C≤60%以下；	
水叩工	式	1	17,148,060	型枠	1 式
				足場	1 式
擁壁ブロック工	式	1	1,239,990	コンクリート	521 m3
				18-5-80BB W/C≤60%；	
擁壁ブロック工	式	1	1,239,990	型枠	1 式
				型枠ブロック設置	6 m ²
				2000kg/個以下；	
				型枠ブロック設置	67 m ²
				2000kg/個超え；	
				胴込・裏込コンクリート	2 m3
擁壁ブロック工	式	1	1,239,990	2000kg/個以下	21-8-40BB
				W/C≤60%以下；	
				胴込・裏込コンクリート	27 m3
				2000kg/個超え	21-8-40BB
擁壁ブロック工	式	1	1,239,990	W/C≤60%以下；	

積算内訳書

工事名	令和6年度番所砂防堰堤補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				足場	1 式
埋戻コンクリート	式	1	4,082,190	コンクリート(水叩工)	58 m3
				18-5-80BB W/C $\leq$ 60% ;	
				コンクリート(擁壁ブロック)	81 m3
				21-8-40BB W/C $\leq$ 60% ;	
				型枠	1 式
護床工・根固め工	式	1	9,455,030		
作業土工	式	1	642,126	床掘り	1 式
				岩塊・玉石 ;	
				埋戻し	1 式
				岩塊・玉石 転圧なし ;	
護床ブロック	式	1	8,812,904	護床ブロック(A)	6 個
				3.0*3.0*2.5 ;	
				護床ブロック(B)	2 個
				3.0*4.75*2.5 ;	
				差筋	1 本
				SD345 D22mm L=2100mm ;	
仮設工	式	1	2,003,360		
仮橋・仮栈橋工	式	1	807,690	砂防仮橋	1 式
水替工	式	1	1,195,670	ポンプ排水工	1 式
直接工事費	式	1	50,103,239		
共通仮設費	式	1	7,961,920		
共通仮設費	式	1	3,182,920		
運搬費	式	1	167,100	仮設材運搬費	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度番所砂防堰堤補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
安全費	式	1	1,632,120	土石流監視員 1 式
技術管理費	式	1	817,700	コンクリート単位水量試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	566,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,779,000	
純工事費	式	1	58,065,159	
現場管理費	式	1	18,130,000	
工事原価	式	1	76,195,159	
一般管理費等	式	1	13,374,841	
工事価格	式	1	89,570,000	