

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度北股砂防堰堤改築工事
工事地名	長野県北安曇郡白馬村北城地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	203日間	自 令和6年5月8日 至 令和6年11月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度北股砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	87,214,291	
砂防土工	式	1	420,030	
盛土工	式	1	420,030	盛土（流用土） 390 m3 岩塊・玉石 転圧無；
コンクリート堰堤工	式	1	76,502,811	
作業土工	式	1	595,302	床掘り 1 式 岩塊・玉石； 埋戻し 1 式 岩塊・玉石 転圧無；
コンクリート副堰堤工	式	1	56,342,310	コンクリート 1,623 m3 18-5-80BB W/C≤60%； 差筋 128 本 SD345 D41 L=3400； 型枠 1 式 足場 1 式
コンクリート側壁工	式	1	19,565,199	コンクリート 483 m3 18-5-80BB W/C≤60%； 目地板 53 m2 瀝青繊維質目地板t=10； 水抜パイプ 56 m VP-50； 吸出し防止材 3 m2 t=20mm； 型枠 1 式 足場 1 式
構造物撤去工	式	1	4,359,040	
構造物取壊し工	式	1	4,359,040	コンクリート取壊し運搬処理 278 m3 無筋構造物 殻運搬処理（処分費有）；
仮設工	式	1	5,932,410	

積算内訳書

工事名	令和6年度北股砂防堰堤改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工事用道路工	式	1	4,338,740	工事用道路盛土 敷鉄板	1 式
水替工	式	1	436,670	ポンプ排水	1 式
交通管理工	式	1	1,157,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	87,214,291		
共通仮設費	式	1	12,530,374		
共通仮設費	式	1	5,248,374		
運搬費	式	1	1,393,614	仮設材運搬費	1 式
安全費	式	1	1,973,160	土石流監視員	1 式
技術管理費	式	1	1,016,600	コンクリート単位水量試験費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	865,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	7,282,000		
純工事費	式	1	99,744,665		
現場管理費	式	1	27,910,000		
工事原価	式	1	127,654,665		
一般管理費等	式	1	21,055,335		
工事価格	式	1	148,710,000		