

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度金山沢第4号砂防堰堤資材運搬路工事
工事地名	長野県北安曇郡小谷村北小谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	232日間	自 令和 6年 5月28日 至 令和 7年 1月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度金山沢第4号砂防堰堤資材運搬路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	44,210,502	
仮橋・仮棧橋工	式	1	35,188,989	
作業土工	式	1	3,979,250	床掘り(無人化施工) 1 式 岩塊・玉石; 埋戻し(無人化施工) 1 式 岩塊・玉石;
橋台躯体工	式	1	26,833,910	コンクリート(無人化施工) 750 m3 18-8-40BB W/C≤60%以下; コンクリート 8 m3 24-12-40BB W/C≤55%以下; 鉄筋 0.11 t SD345 D13mm; 鉄筋 0.39 t SD345 D16mm~D25mm; 大型土のう型枠設置(無人化施工) 1 式 大型土のう型枠撤去(無人化施工) 1 式 型枠 1 式 アンカーボルト箱抜 1 式 φ150mm×400mm;
橋台躯体工 A2橋台	式	1	2,545,546	ブロック据付工(無人化施工) 80 個 2.5t以下; ブロック据付工(無人化施工) 12 個 2.5t超え5.5t以下; コンクリート 8 m3 24-12-40BB W/C≤55%以下; 鉄筋 0.11 t SD345 D13mm; 鉄筋 0.39 t SD345 D16mm~D25mm; 型枠 1 式 アンカーボルト箱抜 1 式 φ150mm×400mm;

積算内訳書

工事名	令和6年度金山沢第4号砂防堰堤資材運搬路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				無人化機械基本管理費 1 式
				消波根固めブロック運搬 1 式
				2.5t以下；
				消波根固めブロック運搬 1 式
				2.5t超え5.5t以下；
護床工	式	1	1,830,283	根固めブロック据付(無人化施工) 91 個
				4t；
				消波根固めブロック運搬 1 式
				2.5t超え5.5t以下；
流路護岸工	式	1	5,646,403	
作業土工	式	1	1,785,330	床掘り(無人化施工) 1 式
				岩塊・玉石；
				埋戻し(無人化施工) 1 式
				岩塊・玉石；
ブロック積擁壁工	式	1	3,861,073	根固めブロック据付(無人化施工) 196 個
				4t；
				消波根固めブロック運搬 1 式
				2.5t超え5.5t以下；
応急対策工	式	1	3,269,000	
大型土のう工	式	1	3,269,000	大型土のう設置 1,400 個
仮設工	式	1	106,110	
砂防仮締切工	式	1	106,110	土砂締切(無人施工) 1 式
直接工事費	式	1	44,210,502	
共通仮設費	式	1	7,191,560	
共通仮設費	式	1	2,850,560	

積算内訳書

工事名	令和6年度金山沢第4号砂防堰堤資材運搬路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	15,618,700	
根固め・水制工	式	1	10,714,500	
根固めブロック工	式	1	10,714,500	根固めブロック製作 無筋ブロック 150 個 ブロック種類(実質量) 4 t ;
応急対策工	式	1	4,904,200	
大型土のう工	式	1	4,904,200	大型土のう製作 1,400 個
直接工事費	式	1	15,618,700	
共通仮設費	式	1	2,187,000	
共通仮設費	式	1	223,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	223,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,964,000	
純工事費	式	1	17,805,700	
現場管理費	式	1	7,191,000	
工事原価	式	1	24,996,700	