

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 大久保川上流砂防堰堤群工事
工事地名	長野県北安曇郡小谷村北小谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	195日間	自 令和 6年10月 3日 至 令和 7年 4月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 大久保川上流砂防堰堤群工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	46,920,018	
砂防堰堤工	式	1	41,832,000	
根固めブロック製作	式	1	41,832,000	根固めブロック製作 700 個 3t 標準型；ブロック製作、鉄筋工、特殊養生（シ ェットヒート）、仮囲い設置・撤去（Pタイブ）
工事用道路工	式	1	767,018	
盛土工	式	1	689,600	路体（築堤）盛土 320 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	77,418	法面整形（盛土部） 180 m2 法面締固め無 現場制約無；
仮設工	式	1	4,321,000	
ブロック製作ヤード	式	1	195,000	ブロック製作ヤード整正 1 式
除雪工	式	1	4,126,000	現場除雪 1 式 ；現場内除雪、運搬路除雪
直接工事費	式	1	46,920,018	
共通仮設費	式	1	5,038,000	
共通仮設費	式	1	539,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	539,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,499,000	
純工事費	式	1	51,958,018	
現場管理費	式	1	17,037,000	

積算内訳書

工事名	R 6 大久保川上流砂防堰堤群工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	68,995,018	
一般管理費等	式	1	12,374,982	
工事価格	式	1	81,370,000	