

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 葛葉上流右岸山腹工工事
工事地名	長野県北安曇郡小谷村大字北小谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	221日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年11月 7日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 葛葉上流右岸山腹工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
斜面对策	式	1	76,512,014		
砂防土工	式	1	10,869,590		
掘削工	式	1	10,869,590	掘削(砂防)	5,000 m3
				岩塊・玉石；	
				高所法面掘削	140 m3
				無人ロッククライミングマシン；	
				土砂等運搬	1 式
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				積込(ルーズ)(砂防)	1 式
仮設工	式	1	65,642,424		
工事用道路工	式	1	6,951,600	工事用道路盛土	3,600 m3
仮橋・仮栈橋工	式	1	10,233,744	砂防仮橋	1 基
				根固めブロック据付	126 個
				無筋ブロック ブロック種類(実質量) 4 t ブロック購入	
				無；	
				消波根固めブロック運搬	1 式
				2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積)；	
砂防仮締切工	式	1	48,457,080	コンクリート締切り	1,148 m3
直接工事費	式	1	76,512,014		
共通仮設費	式	1	9,622,000		
共通仮設費	式	1	3,088,000		
安全費	式	1	2,293,000	落石監視員	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	795,000		

積算内訳書

工事名	R 6 葛葉上流右岸山腹工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	6, 534, 000	
純工事費	式	1	86, 134, 014	
現場管理費	式	1	24, 815, 000	
工事原価	式	1	110, 949, 014	
一般管理費等	式	1	18, 760, 986	
工事価格	式	1	129, 710, 000	