

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 平川第 4 号砂防堰堤改築工事
工事地名	長野県北安曇郡白馬村大字神城地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	199日間	自 令和 7年 5月 7日 至 令和 7年11月21日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 平川第 4 号砂防堰堤改築工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤		式	1	61, 801, 189		
砂防土工		式	1	3, 012, 800		
掘削工		式	1	2, 864, 615	掘削	2, 200 m3
					岩塊・玉石；	
					土砂等運搬(砂防)	1 式
					標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
盛土工		式	1	148, 185	盛土(流用土)	150 m3
					岩塊・玉石 転圧無；	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式	1	57, 499, 089		
作業土工		式	1	4, 302, 020	床掘り	1 式
					岩塊・玉石；	
					埋戻し	1 式
					岩塊・玉石 転圧無；	
					埋戻し	1 式
					岩塊・玉石 転圧有；	
ｺﾝｸﾘｰﾄ副堰堤工		式	1	46, 072, 114	ｺﾝｸﾘｰﾄ	619 m3
					18-5-80BB W/C≦60%；	
					天端保護工	60 m2
					平面 ｺﾞﾙﾀSS400 厚50mm；	
					天端保護工	40 m2
					曲面 ｺﾞﾙﾀSS400 厚50mm；	
					型枠	1 式
					足場	1 式
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工		式	1	7, 124, 955	ｺﾝｸﾘｰﾄ	171 m3
					18-5-80BB W/C≦60%；	
					目地板	35 m2
					瀝青繊維質目地板t=10；	
					水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	27 m
					硬質塩化ビニル管 一般管 VP-50；	

積算内訳書

工事名	R 6 平川第 4 号砂防堰堤改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				吸出し防止材 t=20mm ;	1 m2
				型枠	1 式
				足場	1 式
仮設工	式	1	1,289,300		
仮橋・仮栈橋工	式	1	1,289,300	砂防仮橋	1 式
直接工事費	式	1	61,801,189		
共通仮設費	式	1	8,117,454		
共通仮設費	式	1	2,568,454		
運搬費	式	1	234,330	仮設材運搬費	1 式
安全費	式	1	2,002,624	土石流監視員	1 式
技術管理費	式	1	331,500	コンクリート単位水量試験費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,549,000		
純工事費	式	1	69,918,643		
現場管理費	式	1	20,959,000		
工事原価	式	1	90,877,643		
一般管理費等	式	1	15,702,357		
工事価格	式	1	106,580,000		