

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 境川溪流保全工第 1 1 号床固工工事
工事地名	長野県松本市奈川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	262日間	自 令和 7年 4月 9日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 境川溪流保全工第 1 1 号床固工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	44,876,519	
砂防土工	式	1	1,703,750	
掘削工	m3	1	1,645,000	掘削(砂防) 1,400 m3 岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無；
盛土工	m3	1	58,750	盛土(流用土) 50 m3
流路護岸工	式	1	3,865,797	
作業土工	式	1	492,920	床掘り 1 式 岩塊玉石； 埋戻し 1 式 岩塊・玉石 転圧有； 埋戻し 1 式 岩塊・玉石 転圧無；
基礎工	式	1	771,680	場所打基礎 16 m H=1.0m W=0.71m；
石張護岸工	式	1	2,601,197	石張 90 m2 φ 350mm内外； 胴込・裏込コンクリート 17 m3 18-8-25BB W/C≤60%； 裏込材 18 m3 RC-40； 現場打天端コンクリート 3 m3 21-8-25BB W/C≤60%； 水抜パイプ 7 m VP-50； 吸出し防止材 1 m2 t=20mm 300×300 不織布 ヤシ繊維系； 目地板 9 m2 瀝青繊維質目地板t=10mm；
床固め工	式	1	25,330,090	

積算内訳書

工事名	R 6 境川溪流保全工第 1 1 号床固工工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	1,668,010	床掘り 岩塊・玉石；	1	式
				埋戻し 岩塊・玉石 転圧有；	1	式
				埋戻し 岩塊・玉石 転圧無；	1	式
床固め本土工	式	1	9,437,830	コンクリート 18-5-80BB W/C≤60%；	198	m3
				残存型枠 多貫通穴タイプ；	160	m2
				残存型枠 玉石45タイプ；	13	m2
				型枠	1	式
				玉石積 φ 350mm内外；	23	m2
				玉石張 φ 350mm内外；	8	m2
				足場	1	式
垂直壁工	式	1	6,756,480	コンクリート 18-5-80BB W/C≤60%；	134	m3
				残存型枠 多貫通穴タイプ；	120	m2
				型枠	1	式
				玉石積 φ 350mm内外；	30	m2
				玉石張 φ 350mm内外；	8	m2
				足場	1	式
側壁工	式	1	4,727,250	コンクリート 18-5-80BB W/C≤60%；	76	m3
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm；	26	m2
				水抜パイプ VP-50；	14	m

積算内訳書

工事名	R 6 境川溪流保全工第 1 1 号床固工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				吸出し防止材 t=20mm 300×300 不織布 ヤシ繊維系； 1 m2
				型枠 1 式
				玉石積 φ 350mm内外； 36 m2
				足場 1 式
水叩工	式	1	2,740,520	コンクリート 18-5-80BB W/C≤60%； 56 m3
				玉石張 φ 350mm内外； 42 m2
				型枠 1 式
根固め・水制工	式	1	808,248	
根固めブロック工	式	1	808,248	消波根固めブロック製作 3 t 標準型； 6 個
				消波根固めブロック製作 3 t 端部型； 6 個
				根固めブロック据付 3 t； 12 個
				消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 4.5km以下； 1 式
流路付属物設置工	式	1	410,040	
階段工	式	1	410,040	現場打階段 9 m2
伐採除根工	式	1	13,494	
伐採除根	式	1	13,494	伐木・伐竹 200 m2
仮設工	式	1	12,745,100	
仮設道路	式	1	1,919,775	工事用道路盛土 1 式

積算内訳書

工事名		R 6 境川溪流保全工第 1 1 号床固工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
水替工	式	1	999,630	ポンプ排水 1 式	
仮水路工	式	1	9,825,695	仮排水管 1 式 仮縮切 1 式	
直接工事費	式	1	44,876,519		
共通仮設費	式	1	4,936,709		
共通仮設費	式	1	588,709		
運搬費	式	1	68,709	仮設材運搬費 1 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	520,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,348,000		
純工事費	式	1	49,813,228		
現場管理費	式	1	16,179,000		
工事原価	式	1	102,704,519		
一般管理費等	式	1	16,845,481		
工事価格	式	1	119,550,000		

積算内訳書

工事名		R 6 境川溪流保全工第 1 1 号床固工工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	23,290,000	
盛土工	式	1	23,290,000	
盛土工 (ICT)	式	1	23,290,000	路体(築堤)盛土 (ICT) 17,000 m3
直接工事費	式	1	23,290,000	
共通仮設費	式	1	3,560,291	
共通仮設費	式	1	922,291	
技術管理費	式	1	615,291	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	307,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,638,000	
純工事費	式	1	26,850,291	
現場管理費	式	1	9,862,000	
工事原価	式	1	36,712,291	