

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6・7 境川渡河工工事
工事地名	長野県松本市奈川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	328日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 2月22日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6・7 境川渡河工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート橋上部	式	1	13,267,700		
工場製品輸送工	式	1	609,500		
輸送工	式	1	609,500	輸送	53 t
PC橋工	式	1	9,006,420		
プレテンション桁製作工	式	1	7,252,000	プレテンション桁製作	7 本
支承工	式	1	799,120	ゴム支承 プレテンション方式PC単純床版橋 弾性ゴム (CR) 320x170x68 ;	14 個
架設工(クレーン架設)	式	1	235,690	桁架設 BS-10 プレテンションPC単純床版橋 ;	7 本
床版・横組工	式	1	719,610	コンクリート 30-12-25N W/C≤55% ; PCケーブル シングルストラットシステム 390kN(40t) (1S17.8) ; 緊張 シングルストラットシステム 390kN(40t) (1S17.8) 固定側(緊張用) ; 足場	2 m3 59 m 12 ケーブル 1 式
橋梁付属物工	式	1	3,651,780		
伸縮装置工	式	1	816,000	鋼・ゴム製伸縮装置 SS400 合成ゴム SR235 ;	8 m
排水装置工	式	1	82,300	排水桝 排水桝B 20kg/個未満 ; 排水管 L=840 95° エルボ ×2付 ;	2 箇所 2 箇所
地覆工	式	1	536,340	場所打地覆 24-12-40BB W/C≤55% ;	21 m

積算内訳書

工事名	R 6・7 境川渡河工工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁用高欄工	式	1	2, 071, 040	橋梁用高欄 鋼製 橋梁用高欄(組立式)丸パイプ+格子付 C 種 塗装 パイプ数2本；	32	m
銘板工	式	1	146, 100	銘板	1	枚
橋梁下部	式	1	35, 186, 625			
橋台工	式	1	10, 620, 994			
作業土工	式	1	2, 985, 192	床掘り 岩塊・玉石； 床掘り 岩塊・玉石； 埋戻し 岩塊・玉石； 埋戻し 岩塊・玉石； 基面整正 積込(ルース) 岩塊・玉石 土量50, 000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式 式 式
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	3, 689, 076	逆T式橋台 5m以上7m未満 50m3以上90m3未満 24-12-40BB W /C≤55%； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25； 円形型枠 φ 150；	60 0. 41 2. 25 1	m3 t t 式

積算内訳書

工事名	R 6・7 境川渡河工工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	3, 598, 906	逆T式橋台 5m以上7m未満 50m3以上90m3未満 24-12-40BB W /C≦55% ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16～25 ; 円形型枠 φ 150 ;	60 0. 68 1. 51 1	m3 t t 式
表面被覆工	式	1	347, 820	表面被覆 CC-B ;	31	m2
流路護岸工	式	1	15, 649, 121			
作業土工	式	1	1, 538, 091	床掘り(掘削(砂防)) 岩塊・玉石 ; 埋戻し 岩塊・玉石 転圧あり ; 埋戻し 岩塊・玉石 転圧なし ; 基面整正 積込(ルーズ)(砂防) 岩塊・玉石 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 残土受入れ地での処理 ;	1 1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式 式
石積(張)工	式	1	14, 111, 030	石積(張)基礎 21-8-40BB W/C≦60% ; 現場打小口止コンクリート 21-8-40BB W/C≦60% ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート 21-8-40BB W/C≦60% ; 石積 φ 350m内外 4/5埋込 ;	59 3 2 216	m m3 m3 m2

積算内訳書

工事名	R 6・7 境川渡河工工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				胴込・裏込コンクリート 18-8-25BB W/C≦60% ;	73	m3
				裏込材 RC-40 ;	99	m3
				現場打天端コンクリート 21-8-25BB W/C≦60% ;	12	m3
				水抜きパイプ VP-50 ;	25	m
				吸出し防止材 t=20mm 300×300 不織布 ヤシ繊維系 ;	4	m2
				足場	1	式
根固め・水制工	式	1	784,764			
根固めブロック工	式	1	784,764	消波根固めブロック製作 無筋ブロック 3 t 標準型 ;	6	個
				消波根固めブロック製作 無筋ブロック 3 t 端部型 ;	6	個
				根固めブロック据付 無筋ブロック 3 t ;	12	個
				消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 ;	1	式
舗装工	式	1	346,944			
橋面防水工	式	1	153,192	橋面防水 シート系防水 ;	39	m2
アスファルト舗装工	式	1	193,752	中間層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度アスファルト混 合物(13FH)改質材入 舗装厚 30mm 3.0m超 ;	39	m2
				表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度アスファルト混 合物(新20FH)改質材入 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	39	m2
構造物撤去工	式	1	30,089			

積算内訳書

工事名	R 6・7 境川渡河工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防護柵撤去工	式	1	15, 895	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E ;	11 m
既設橋撤去工	式	1	14, 194	上部工撤去	2 t
防護柵復旧工	式	1	44, 275		
路側防護柵工	式	1	44, 275	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無 ;	11 m
仮設工	式	1	7, 710, 438		
仮設道路	式	1	446, 200	工事用道路盛土 転圧なし ;	1 式
仮排水管工	式	1	3, 572, 912	仮排水管 仮締切	1 式 1 式
仮設盛土工	式	1	445, 566	仮設盛土	1 式
土留・仮締切工	式	1	2, 085, 460	鋼矢板 IV型 平均鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 7m 平均鋼矢板引抜長 7m ;	1 式
				鋼矢板 IV型 平均鋼矢板長さ 7.5m 鋼矢板打込長 7.5 m 平均鋼矢板引抜長 7.5m ;	1 式
				鋼矢板 IV型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 8m 平均鋼矢板引抜長 8m ;	1 式
				鋼矢板 IV型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8.5 m 平均鋼矢板引抜長 8.5m ;	1 式
				鋼矢板 IV型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 9m ;	1 式
				鋼矢板 IV型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9.5 m 平均鋼矢板引抜長 9.5m ;	1 式

積算内訳書

工事名	R 6・7 境川渡河工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				鋼矢板 IV型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 10m 平均鋼矢板引抜長 10m ; 1 式
交通管理工	式	1	1,160,300	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	48,454,325	
共通仮設費	式	1	9,163,514	
共通仮設費	式	1	3,836,514	
運搬費	式	1	2,890,114	重建設機械分解組立費輸送費 仮設材運搬費 1 式 1 式
技術管理費	式	1	460,400	土質等試験費 コンクリート単位水量試験費 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	486,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,327,000	
純工事費	式	1	57,617,839	
現場管理費	式	1	19,444,000	
工事原価	式	1	77,061,839	
一般管理費等	式	1	13,558,161	
工事価格	式	1	90,620,000	