

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 上千丈沢砂防堰堤外工事
工事地名	長野県松本市安曇上高地地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	204日間	自 令和 7年 3月27日 至 令和 7年10月16日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 上千丈沢砂防堰堤外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	48,846,733	
コンクリート堰堤工	式	1	44,037,238	
作業土工	式	1	6,860,700	床掘り 1 式 岩塊玉石； 埋戻し 1 式 転圧なし；
コンクリート堰堤本体工	式	1	37,176,538	コンクリート 1,038 m3 18-5-80BB W/C≤60%以下 生コンクリート割 増額有； 残存化粧型枠 18 m2 割石40タイプ 顔料着色型； 残存型枠 320 m2 平滑タイプ； 型枠 1 式 足場 1 式
付帯道路工	式	1	95,575	
アスファルト舗装工	式	1	95,575	下層路盤(車道・路肩部) 25 m2 再生クランチャー RC-40 仕上り厚 200mm； 表層(車道・路肩部) 25 m2 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコ(20F) 舗装厚 50mm 3.0m超；
仮設工	式	1	4,713,920	
仮設工	式	1	4,713,920	工事用道路盛土 1 式 仮排水管 1 式 仮締切 1 式
直接工事費	式	1	48,846,733	
共通仮設費	式	1	9,211,910	

積算内訳書

工事名	R 6 上千丈沢砂防堰堤外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,179,910	
運搬費	式	1	18,502	仮設材運搬費 1 式
安全費	式	1	2,075,008	土石流監視員 1 式
技術管理費	式	1	530,400	コンクリート単位水量試験 W/Cミータ； 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	556,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,032,000	
純工事費	式	1	58,058,643	
現場管理費	式	1	18,138,000	
工事原価	式	1	85,042,643	
一般管理費等	式	1	14,457,357	
工事価格	式	1	99,500,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 上千丈沢砂防堰堤外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	4,853,000	
砂防土工	式	1	4,853,000	
掘削工	式	1	4,853,000	掘削(砂防) 2,500 m3 岩塊・玉石 ; 土砂等運搬 1 式 整地 1 式
直接工事費	式	1	4,853,000	
共通仮設費	式	1	1,074,000	
共通仮設費	式	1	87,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	87,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	987,000	
純工事費	式	1	5,927,000	
現場管理費	式	1	2,919,000	
工事原価	式	1	8,846,000	