

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 大久保川上流第 1 号砂防堰堤工事
工事地名	長野県北安曇郡小谷村大字北小谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	167日間	自 令和 7年 5月 7日 至 令和 7年10月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 大久保川上流第 1 号砂防堰堤工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤		式	1	28,328,579		
砂防土工		式	1	103,764		
盛土工		式	1	103,764	盛土(流用土) 岩塊・玉石；	70 m3
ﾌﾞﾛｯｸ堰堤工		式	1	22,167,762		
作業土工		式	1	15,325,841	床掘り 岩塊・玉石； 床掘り 軟岩； 埋戻し 岩塊・玉石 転圧なし；	1 式 1 式 1 式
堰堤本体工		式	1	3,916,155	基礎コンクリート 18-8-40BB W/C≦60% t=30cm； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 鉄筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2.779 t； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 鉄筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 3.701 t； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 鉄筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 3.697 t； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 鉄筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 4.623 t；	340 m2 46 個 5 個 28 個 56 個
副堰堤工		式	1	1,713,950	基礎コンクリート 18-8-40BB W/C≦60% t=30cm； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 鉄筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2.779 t； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 鉄筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 3.701 t； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 鉄筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 3.697 t；	140 m2 10 個 35 個 25 個
側壁工		式	1	252,176	基礎コンクリート 18-8-40BB W/C≦60% t=30cm；	16 m2

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 大久保川上流第 1 号砂防堰堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				根固めブロック据付 鉄筋ブロック 種類(実質量) 2.775 t ;	16 個
水叩工	式	1	959,640	基礎コンクリート 18-8-40BB W/C≦60% t=30cm ;	110 m2
根固めブロック工	式	1	640,180		
根固めブロック運搬工	式	1	640,180	消波根固めブロック運搬 3.0t級 積込み・荷卸 3個 5.5km以下 ; 消波根固めブロック運搬 4.0t級 積込み・荷卸 2個 5.5km以下 ; 消波根固めブロック運搬 5.0t級 積込み・荷卸 2個 5.5km以下 ;	72 個 93 個 56 個
仮設工	式	1	5,416,873		
仮設道路工	式	1	121,354	仮設道路	1 式
砂防仮締切工	式	1	5,295,519	仮締切	1 式
直接工事費	式	1	28,328,579		
共通仮設費	式	1	4,877,686		
共通仮設費	式	1	1,812,686		
運搬費	式	1	41,574	仮設材運搬費	1 式
安全費	式	1	1,412,112	土石流監視員	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	359,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,065,000		
純工事費	式	1	33,206,265		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 大久保川上流第 1 号砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	11, 665, 000	
工事原価	式	1	65, 579, 635	
一般管理費等	式	1	11, 340, 365	
工事価格	式	1	76, 920, 000	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 大久保川上流第 1 号砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	12,759,370	
根固めブロック工	式	1	12,759,370	
根固めブロック製作工	式	1	12,759,370	消波根固めブロック製作 16 個 鉄筋コンクリートブロック フブロック種類（実質量）2.775t ； 消波根固めブロック製作 56 個 鉄筋コンクリートブロック フブロック種類（実質量）4.623t ； 消波根固めブロック製作 40 個 鉄筋コンクリートブロック フブロック種類（実質量）3.701t ； 消波根固めブロック製作 53 個 鉄筋コンクリートブロック フブロック種類（実質量）3.697t ；
直接工事費	式	1	12,759,370	
共通仮設費	式	1	1,858,000	
共通仮設費	式	1	190,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	190,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,668,000	
純工事費	式	1	14,617,370	
現場管理費	式	1	6,091,000	
工事原価	式	1	20,708,370	