

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                |
|------|----------------|
| 工事名  | R 6 猿倉砂防堰堤外工事  |
| 工事地名 | 長野県北安曇郡白馬村北城地先 |

## 2. 工事内容

|          |            |                                |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 松本砂防事務所    | 工 務 課                          |
| 2) 主 工 種 | 砂防・地すべり等工事 |                                |
| 3) 工 期   | 150日間      | 自 令和 7年 5月 7日<br>至 令和 7年10月 3日 |
|          |            |                                |
| 4) 工事概要  |            |                                |
|          |            |                                |

# 積算内訳書

| 工事名         | R 6 猿倉砂防堰堤外工事 |     |     |            |                                                                                                       |                                        |
|-------------|---------------|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別  |               | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                               |                                        |
| 砂防堰堤        |               | 式   | 1   | 17,333,485 |                                                                                                       |                                        |
| コンクリート堰堤工   |               | 式   | 1   | 15,487,862 |                                                                                                       |                                        |
| コンクリート堰堤本体工 |               | 式   | 1   | 12,986,942 | コンクリート<br>18-5-80BB W/C≦60% ;<br>天端保護工<br>平面 t=50mm 材料支給品 ;<br>天端保護工<br>曲面 t=50mm 材料支給品 ;<br>型枠<br>足場 | 293 m3<br>20 m2<br>20 m2<br>1 式<br>1 式 |
| 袖部対策工       |               | 式   | 1   | 2,500,920  | コンクリート<br>18-5-80BB W/C≦60% ;<br>型枠                                                                   | 68 m3<br>1 式                           |
| 砂防堰堤付属物設置工  |               | 式   | 1   | 242,300    |                                                                                                       |                                        |
| 銘板工         |               | 式   | 1   | 242,300    | 銘板<br>砂防ダム用 800mm×500mm×10mm 字厚5mm ;                                                                  | 1 枚                                    |
| 仮設工         |               | 式   | 1   | 1,603,323  |                                                                                                       |                                        |
| 仮橋・仮栈橋工     |               | 式   | 1   | 659,200    | 砂防仮橋                                                                                                  | 1 式                                    |
| クレーンヤード撤去   |               | 式   | 1   | 944,123    | クレーンヤード撤去                                                                                             | 1 式                                    |
| 砂防堰堤        |               | 式   | 1   | 32,515,776 |                                                                                                       |                                        |
| コンクリート堰堤工   |               | 式   | 1   | 22,779,352 |                                                                                                       |                                        |
| 作業土工        |               | 式   | 1   | 705,042    | 床掘り<br>埋戻し                                                                                            | 1 式<br>1 式                             |
| 水叩工         |               | 式   | 1   | 14,857,606 | コンクリート<br>18-5-80BB W/C≦60% ;<br>型枠                                                                   | 465 m3<br>1 式                          |

# 積算内訳書

| 工事名          | R 6 猿倉砂防堰堤外工事 |     |            |                                                        |                               |
|--------------|---------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位           | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                |                               |
|              |               |     |            | 足場                                                     | 1 式                           |
| 護床工 北股砂防堰堤   | 式             | 1   | 7,216,704  | コンクリート取壊し<br>コンクリート<br>18-5-80BB W/C≦60% ;<br>型枠<br>足場 | 36 m3<br>182 m3<br>1 式<br>1 式 |
| 仮設工          | 式             | 1   | 9,736,424  |                                                        |                               |
| 工事用道路工       | 式             | 1   | 3,709,064  | 敷鉄板<br>工事搬入路撤去                                         | 1 式<br>1 式                    |
| 砂防仮締切工       | 式             | 1   | 4,653,090  | コンクリート締切                                               | 82 m3                         |
| 水替工          | 式             | 1   | 1,374,270  | ポンプ 排水                                                 | 1 式                           |
| 直接工事費        | 式             | 1   | 49,849,261 |                                                        |                               |
| 共通仮設費        | 式             | 1   | 9,719,806  |                                                        |                               |
| 共通仮設費        | 式             | 1   | 4,349,806  |                                                        |                               |
| 運搬費          | 式             | 1   | 1,560,714  | 仮設材運搬費                                                 | 1 式                           |
| 安全費          | 式             | 1   | 1,328,392  | 土石流監視員                                                 | 1 式                           |
| 技術管理費        | 式             | 1   | 817,700    | コンクリート単位水量試験費                                          | 1 式                           |
| 現場環境改善費（率計上） | 式             | 1   | 643,000    |                                                        |                               |
| 共通仮設費（率計上）   | 式             | 1   | 5,370,000  |                                                        |                               |
| 純工事費         | 式             | 1   | 59,569,067 |                                                        |                               |
|              |               |     |            |                                                        |                               |

## 積算内訳書

|            |               |     |            |         |
|------------|---------------|-----|------------|---------|
| 工事名        | R 6 猿倉砂防堰堤外工事 |     |            |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位           | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |
| 現場管理費      | 式             | 1   | 20,610,000 |         |
| 工事原価       | 式             | 1   | 80,179,067 |         |
| 一般管理費等     | 式             | 1   | 13,990,933 |         |
| 工事価格       | 式             | 1   | 94,170,000 |         |
|            |               |     |            |         |