単 価 合 意 書

令和7年4月24日に契約したR6浦川第9号砂防堰堤工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年05月01日

発注者 住所 長野県松本市元町1丁目8番地28号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

松本砂防事務所長 林 真一郎

受注者 住所 長野県北安曇郡小谷村大字中小谷丙2071-3

氏名 株式会社 北野

代表取締役社長 太田 喜彦

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤						
		式	1		101,241,547	
コンクリート堰堤工						
		式	1		101,241,547	
作業土工						
本堤工						
		式	1		4,589,020	
床掘り	岩塊・玉石					1,900m ³
		式	1		3,657,500	
埋戻し	岩塊・玉石 転圧なし					710m ³
		式	1		931,520	
コンクリート堰堤本体工						
		式	1		77,088,622	
コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%					
		m ³	1,896	32,978	62,526,288	
差筋	SD345 D25 L=1000mm					
		本	90	8,176	735,840	
残存型枠	残存化粧型枠 割石40タイプ [®] 相当品					
		m ²	130	18,720	2,433,600	
残存型枠	多貫通穴タイプ [®]					
		m ²	480	11,353	5,449,440	
型枠						130m ²
		式	1		1,399,840	
水抜暗渠	外圧管1種 C型 φ1500mm					
		m	37.8	113,827	4,302,660	
天端手摺						98m
		式	1		156,898	
足場						28m
		式	1		84,056	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート側壁工		式	1		2,939,277	
コンクリート	18-5-80BB W/C $\leq$ 60%	m3	47	35,189	1,653,883	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	5	4,092	20,460	
水抜きパイプ	VP-50	m	17	468	7,956	
吸出し防止材	t=20mm ヤシ繊維系不織布	m2	2	1,070	2,140	
残存型枠	平滑(無孔)タイプ	m2	52	12,314	640,328	
残存型枠	多貫通穴タイプ	m2	48	11,353	544,944	
型枠		式	1		21,536	2m2
天端手摺		式	1		48,030	30m
間詰工		式	1		1,875,028	
間詰コンクリート	18-5-80BB W/C $\leq$ 60%	m3	50	32,978	1,648,900	
型枠		式	1		226,128	21m2
護床工		式	1		14,749,600	
コンクリート	18-5-80BB W/C $\leq$ 60%	m3	291	33,910	9,867,810	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残存型枠	多貫通穴タイプ					
		m2	430	11,353	4,881,790	
直接工事費						
		式	1		101,241,547	
共通仮設費						
		式	1		12,183,921	
共通仮設費						
		式	1		4,114,851	
安全費						
		式	1		2,137,246	
土石流監視員						
		式	1		2,137,246	
技術管理費						
		式	1		986,076	
コンクリート単位水量試験費						
		式	1		986,076	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		991,529	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		8,069,070	
純工事費						
		式	1		113,425,468	
現場管理費						
		式	1		30,606,546	
工事原価						
		式	1		144,032,014	
一般管理費等						
		式	1		23,367,986	