

単 価 合 意 書

令和8年1月30日に契約したR7 箆川第1号下流砂防堰堤（その2）工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年02月03日

発注者 住所 長野県松本市元町1丁目8番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

松本砂防事務所長 林 真一郎

受注者 住所 長野県大町市平7840番地

氏名 株式会社傳刀組

代表取締役 傳刀 宗久

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤						
		式	1		61,890,089	
コンクリート堰堤工						
		式	1		56,802,238	
作業土工						
		式	1		3,925,670	
床掘り	岩塊・玉石					
		式	1		2,427,750	
埋戻し	岩塊・玉石 転圧なし					
		式	1		1,497,920	
コンクリート堰堤本体工						
		式	1		23,790,011	
コンクリート	18-5-80BB W/C \leq 60%					
		m3	616	32,241	19,860,456	
型枠						
		式	1		746,994	
残存型枠	割石40タイプ					
		m2	38	19,974	759,012	
残存型枠	多貫通穴タイプ					
		m2	190	12,066	2,292,540	
天端手摺						
		式	1		77,567	
足場						
		式	1		53,442	
コンクリート副堰堤工						
		式	1		29,086,557	
コンクリート	18-5-80BB W/C \leq 60%					
		m3	612	33,200	20,318,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
堤冠コンクリート	C560-2-40BB	m3	28	51,115	1,431,220	
堤冠コンクリート	C=300kg/m3-5-80(高炉B)	m3	29	40,468	1,173,572	
型枠		式	1		898,558	
残存型枠	割石40タイプ	m2	46	19,974	918,804	
残存型枠	多貫通穴タイプ	m2	320	12,066	3,861,120	
天端手摺		式	1		182,045	
足場		式	1		302,838	
仮設工		式	1		4,429,851	
工事用道路工		式	1		1,863,620	
工事用道路	設置・撤去	式	1		466,700	
工事用道路	既設工事用道路撤去	m3	1,400	997.8	1,396,920	
砂防仮締切工		式	1		1,998,250	
土砂締切	設置・撤去	式	1		1,566,000	
土砂締切	既設仮締切撤去	m3	1,300	332.5	432,250	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水替工						
		式	1		567,981	
ポンプ排水						
		式	1		567,981	
伐木除根工	伐木除根工					
		式	1		658,000	
伐木除根	伐木除根					
		式	1		658,000	
伐木・伐竹(複合)	伐木・伐竹(複合)					
		m2	2,500	263.2	658,000	
直接工事費						
		式	1		61,890,089	
共通仮設費						
		式	1		9,337,435	
共通仮設費						
		式	1		3,835,967	
安全費						
		式	1		2,408,365	
土石流監視員						
		式	1		2,408,365	
技術管理費						
		式	1		759,788	
コンクリート単位水量試験費	W/Cミータ					
		式	1		759,788	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		667,814	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		5,501,468	

