

単 価 合 意 書

令和8年1月30日に契約したR7浦川第9号砂防堰堤工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年02月03日

発注者 住所 長野県松本市元町1丁目8番地28号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

松本砂防事務所長 林 真一郎

受注者 住所 長野県北安曇郡小谷村

大字中小谷丙2071-3

氏名 株式会社 北野

代表取締役社長 太田 喜彦

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤						
		式	1		60,663,552	
コンクリート堰堤工						
		式	1		60,650,736	
作業土工						
		式	1		578,656	
床掘り	岩塊・玉石					
		式	1		466,570	
埋戻し	岩塊・玉石 転圧なし					
		式	1		112,086	
コンクリート堰堤本体工						
		式	1		43,788,185	
コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%					
		m3	998	32,993	32,927,014	
鉄筋	SD345 D16～25					
		t	0.83	185,729	154,155	
鉄筋	SD345 D29～32					
		t	1.53	186,720	285,681	
鉄筋	SD345 D35					
		t	2.02	189,792	383,379	
天端保護工	平面ユニット 厚50mm コ ³ ASS400					
		m2	4	216,750	867,000	
天端保護工	曲面ユニット 厚50mm コ ³ ASS400					
		m2	4	344,996	1,379,984	
型枠						
		式	1		976,703	
残存型枠	多貫通穴タイプ					
		m2	250	11,962	2,990,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残存型枠	割石(40 \times 17°)	m2	170	19,801	3,366,170	
天端手摺		式	1		354,594	
足場		式	1		103,005	
間詰工		式	1		16,283,895	
間詰コンクリート	18-5-80BB W/C \leq 60%	m3	435	32,993	14,351,955	
型枠		式	1		1,931,940	
砂防堰堤付属物設置工		式	1		12,816	
点検施設工		式	1		12,816	
ステップ	SD345 D22 B=600	本	16	801	12,816	
直接工事費		式	1		60,663,552	
共通仮設費		式	1		8,430,355	
共通仮設費		式	1		3,025,969	
安全費		式	1		1,096,328	
土石流監視員		式	1		1,096,328	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		1,268,588	
コンクリート単位水量試験		式	1		1,268,588	
現場環境改善費(率計上)		式	1		661,053	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,404,386	
純工事費		式	1		69,093,907	
現場管理費		式	1		20,110,105	
工事原価		式	1		89,204,012	
一般管理費等		式	1		15,295,988	
工事価格		式	1		104,500,000	
消費税相当額		式	1		10,450,000	
工事費計		式	1		114,950,000	